



Pełczyce, 2022-05-17

RIP.271.11.2022

[www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

## **ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn. „Budowa infrastruktury wodno - kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat”

Zamawiający – Gmina Pełczyce, działając na podstawie 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1 z dnia 16.05.2022 r.

Czy zamiast pokrywy soczewkowej Zamawiający dopuszcza zabudowanie górnej płyty zbiornika przepompowni z betonu C35/45 z zamontowanym na płycie żurawiem umożliwiającym wyciąganie pomp?

Odp. 1

Dopuszcza się wykonanie zbiornika przepompowni z płytą nastudzienną żelbetową DN1800 z betonu C35/45 o grubości 200mm z zamontowanym na płycie żurawiem umożliwiającym wyciąganie pomp. W płycie należy wykonać otwory do zamontowania włączów umożliwiających wyciąganie pomp, bez konieczności demontażu całej płyty. Należy zastosować włązy typu ramowego z pokrywą osadzoną na zawiasach i zabezpieczoną zamknięciem odpornym na piasek i opady atmosferyczne. Wymiary włączów określi producent przepompowni w nawiązaniu do szczegółowych rozwiązań technologicznych, zapewniając wyjmowanie pomp. Pod włączami stosować kraty bezpieczeństwa dopasowane do wielkości otworów. Dopuszcza się zastosowanie odrębnych włączów dla każdej z pomp.

Do krawędzi otworów w płycie należy zamocować górne wsporniki prowadnic z tulejami gumowymi. W płycie nastudziennej przewidzieć wentylację zbiornika realizowaną przez wylot kominkowy antyodorowy katalityczny Ø110 PVC. Przed montażem należy dostarczyć Inwestorowi rysunek przepompowni do akceptacji.

Podpisano dnia 17.05.2022 r.

Przez Burmistrza Pełczyc – Mirosława Kluka