

III piętro

Uwaga:
Układ ścian i aranżacji mocno przybliżony.
Rzuty kondygnacji wykonano na podstawie planów z 1929 r.
oraz zdjęć z inwentaryzacji.
Brak podkładów architektonicznych z dokładnymi wymiarami.
Szczególnie pom. modernizowane oraz nowa cześć z salą gimnastyczną.

Lista opraw:

oś/linia/świecząca/boki/ema, wymiar [mm]/[mm] moc, strumień, rozsył, optyka, temp. barwowa, stopień IP, symetryczna/asymetryczna

- Oprawa n/t, 155x40mm, 16W, 2090lm, DI, - , 4000K, IP67 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 1272x95x111mm, 29W, 3980lm, DI, - , 4000K, IP66 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 1272x95x111mm, 40W, 5240lm, DI, - , 4000K, IP66 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 1572x95x111mm, 49W, 6550lm, DI, - , 4000K, IP66 (symetryczne)
- Oprawa zw., 596x596x45mm, 27W, 3320lm, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne)
- Oprawa zw., 596x596x45mm, 42W, 4750lm, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne)
- Oprawa zw., 596x596x45mm, 28W, 3160lm, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 640x223x50mm, 27W, 3490lm, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 640x223x50mm, 35W, 4140lm, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 640x223x50mm, 39W, 4827lm, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 565x161x90mm, 13W, 1870lm, DI, - , 4000K, IP40 (symetryczna)
- Oprawa n/t, 1060x161x90mm, 26W, 3750lm, DI, - , 4000K, IP40 (symetryczna)
- Oprawa n/t, 1555x161x90mm, 39W, 5620lm, DI, - , 4000K, IP40 (symetryczna)
- Oprawa zw., 1540x65x65mm, 37W, 5850lm, DI, - , 4000K, IP20 (asymetryczna)
- Oprawa n/t, 155x40mm, 11W, 1510lm, DI, - , 4000K, IP67 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 390x130x110mm, 166W, 21000lm, DI, 70°, 4000K, IP66 (symetryczna)
- Oprawa n/t, 320x66mm, 16W, 1750lm, DI, - , 4000K, IP20 (symetryczne)
- Oprawa n/t, 315x90mm, 17W, 2180lm, DI, - , 4000K, IP67 (symetryczne)

Legenda:

- Typ oprawy oświetleniowej
- Oznaczenie grupy opraw
- Obwód oświetleniowy awaryjny
- Obwód oświetleniowy załączany
- Defibrylator AED
- Gaśnica ppoż.
- Hydrant ppoż.
- Łącznik pojedynczy
- Łącznik schodowy
- Łącznik świecznikowy
- Łącznik krzyżowy
- Łącznik schodowy podwójny
- Tablica elektryczna
- Czujka ruchu
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 3,3W / 333lm / IP20 / test automatyczny/ czas pracy baterii: 1h
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 5,8W / 141lm / IP65 / test automatyczny/ czas pracy baterii: 3h
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 6,8W / 576lm / IP65 / test automatyczny / czas pracy baterii: 3h
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 5,8W / 141lm / IP65 / test automatyczny / czas pracy baterii: 3h
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 4,8W / >150cm/m² / IP20 / test automatyczny / czas pracy baterii: 3h
- Zewnętrzna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej lub punktu ppoż 6,5W / 204lm / IP65 / test automatyczny / czas pracy baterii: 3h
- Osłona oprawy oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego przed uszkodzeniem mechanicznym wskutek uderzenia
- Niewymagane oprawy oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach o powierzchni < 60m², lecz zalecane ze względu na ilość osób przebywających w nich jednocześnie (np. podczas zajęć, zebrań, itp.)

v3.0

BUT. ELEKTRYCZNE: THS System	BRANŻA PROJ.: Modernizacja instalacji elektr. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Jednostka ewid. 081202, 4 Wschowa obszar miejski Obręb ewid.: 0001 Wschowa, dz. nr ewid. 927		
	BRANŻA WYK.: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte ul. Wrocławska 4 67-400 Wschowa		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Pawlik WKP/0259/PWOE/15		RYSPIS:	DATA: 2021-12-08
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Englert mgr inż. Łukasz Kosicki Szymon Skibiszewski			BRANŻA: EL
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Gramsch WKP/0447/PWOE/16			KRZYKIM: PB
			SKALA: 1:50
TEMAT: Plan instalacji oświetlenia Rzut 3 piętra			NR RYS.: E-11