



Przekrój normalny



Szczegół konstrukcyjny



LEGENDA

1	5 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 50/70
2	-	Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwy bitumiczne
3	15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
4	10 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{3/4} w betoniarnie
5	-	Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00
6	-	Umocnienie pobocza gruntowego

Zamawiający / Inwestor: GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna			
Jednostka Projektowa: PAWEŁ KATTNER "PMD" ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze		Paweł Kattner 	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt Zagospodarowania Terenu	Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: Rydzyna - obszar wiejski 301304_5, Obręb: Tworzanice - 0014, Numer ewidencyjny działki: 27.		
Branża: DROGOWA	Tytuł rysunku: Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny		
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Numer uprawnień i specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kattner	702/85/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg	
Data sporządzenia projektu: czerwiec 2022 roku		Kategoria obiektu: XXV	Skala: 1:50 i 20 Rysunek nr: 3.