



Przekrój normalny  
skala 1 : 50



SZCZEGÓŁ "A"



LEGENDA

1	8 cm	Kostka brukowa betonowa szara lub kolorowa
2	3 cm	Podsyпка cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
3	22 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm, kruszywo C <sub>50/30</sub>
4	20 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C <sub>3/4</sub> w betoniarce
5	-	Opornik drogowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
6	-	Ława z betonu klasy C <sub>12/15</sub>
7	-	Podłoże gruntowe

Zamawiający / Inwestor: <b>Gmina Rydzyna</b> ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna			
Jednostka Projektowa: <b>PAWEŁ KATTNER "PMD"</b> ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze			
Stadium: <b>PB-W</b>		Zadanie: <b>Przebudowa drogi gminnej "Na Zapłociu" w Dąbczu, część działki nr 268/1</b>	
Branża: <b>DROGOWA</b>		Tytuł rysunku: <b>Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny</b>	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kattner	702/85/Lo	
Asystent projektanta:	inż. Dawid Marchwicki	-----	
Sprawdzający:	inż. Krzysztof Marchwicki	921/86/Lo	
Data opracowania: <b>listopad 2018 r.</b>	Umowa: <b>z 25 października 2018 roku</b>	Skala: <b>1 : 50 i 1 : 10</b>	Rysunek nr: <b>3</b>