



Przekrój normalny





Szczegół konstrukcyjny



LEGENDA

1	4 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
2	-	Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwy bitumiczne
3	6 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
4	5 ÷ 22 cm	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
5	~20 cm	Istniejąca nawierzchnia brukowcowa w stanie bardzo złym
6	-	Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00
7	-	Umocnienie pobocza gruntowego



Zamawiający / Inwestor: GMINA RYDZYNA <i>ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna</i>			
Jednostka Projektowa: PAWEŁ KATTNER "PMD" <i>ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze</i>		Paweł Kattner 	
Stadium: PB-W	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice		
Branża: DROGOWA	Adres inwestycji: Tworzanice: działka nr 169/1		
Kategoria obiektu: IV, XXV	Tytuł rysunku: Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	<i>mgr inż. Paweł Kattner</i>	<i>702/85/Lo</i> <i>Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg</i>	
Data opracowania: czerwiec 2019 r.		Skala: 1 : 50 i 1 : 20	Rysunek nr: 3