


PRZEKRÓJ A-A




A	Pokrycie dachu papą
	Deskowanie pełne
	Paroizolacja
	Konstrukcja dachowa - krokwie

B	Wylewka cementowa
	Izolacja
	Strop betonowy na belkach stalowych
	Tynk cementowo - wapienny

C	Gress
	Wylewka betonowa gr. 10 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa
	Gruzobeton gr. 25 cm
	Podsypka piaskowa gr. 30 cm
	Grunt rodzimy

D	Tynk zewnętrzny
	Mur z cegły pełnej
	Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm

PRZEKRÓJ A-A		SKALA 1:75
		BRANŻA INWENTARYZACJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻARCZYŃNIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY	
INWESTOR	Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
 Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU 12