




element PD3: L=6010mm
C24
przekrój: 50x150 mm
sztuk: 1




element PG3: L=3130mm
C24
przekrój: 50x150 mm
sztuk: 2




element K12: L=915mm
C24
przekrój: 50x100 mm
sztuk: 2




element K13: L=1185mm
C24
przekrój: 50x100 mm
sztuk: 2




element S5: L=181mm
C24
przekrój: 50x150 mm
sztuk: 2



element S6: L=457mm
C24
przekrój: 50x100 mm
sztuk: 2



element S7: L=725mm
C24
przekrój: 50x100 mm
sztuk: 1



UWAGA!

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- Wymiary podano w mm.
- Drewno klasy C24.
- Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną, oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz przeciwogniowo przy użyciu odpowiednich środków ochronnych.
- W każdym węźle zastosować obustronnie płytkę perforowaną o gr. 2,0 mm i wymiarach odpowiednich do wicia w każdy element 10 gwoździ Anchor 4,0x35mm z każdej strony (40 szt. na węzeł).
- Kratownice montować do podpór za pomocą dwóch rodzajów kątowników (obustronnie), podpora stała KP2, podpora przesuwna KP21 (x2).

ELEMENT		WYMIARY [CM]			ILOŚĆ		OBJĘTOŚĆ [M3]		OGÓŁEM
		SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	DŁUGOŚĆ + 20CM	SZTUK	1 ELEMENT	1 ELEMENT + 20CM	
PAS GÓRNY	PG3	5	15	313	333	2	0,023	0,025	0,050
PAS DOLNY	PD3	5	15	601	621	1	0,045	0,047	0,047
SŁUPEK	S5	5	15	18,1	38	2	0,001	0,003	0,006
SŁUPEK	S6	5	10	45,7	66	2	0,002	0,003	0,007
SŁUPEK	S7	5	10	72,5	92,5	1	0,004	0,005	0,005
KRZYŻULEC	K12	5	10	91,5	111,5	2	0,005	0,006	0,011
KRZYŻULEC	K13	5	10	118,5	138,5	2	0,006	0,007	0,014
						1 KRATOWNICA		[M3]	0,138
						ILOŚĆ		[SZT]	4
						RAZEM		[M3]	0,554

W3- WIĄZAR DACHOWY DREWNIANY			SKALA	1:20
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT			BRANŻA KONSTRUKCJA	
INWESTOR			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ W ZARZĄCZYNIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIE TLICZY	
ADRES INWESTYCJI			GMINA KOCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kocynia	
PROJEKTANT			Działka nr ewid. 18/1/2 obręb Zarczyn, gmina Kocynia	
SPRAWDZAJĄCY			mgr inż. Marcin Zwierzakowski bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
DATA I PODPIS			10.07.2020 r.	
DATA I PODPIS			10.07.2020 r.	
Branża Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG			nr rysunku	
Pracownia Projektowa: Plac Wolności 2/1, 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl			K9	