



ISTNIEJĄCY BUDYNEK


7% →

+ 4.26

+ 3.76







UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.
6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ORAZ OTWORÓW NA PRZEWODY WENTYLACYJNE ODCZYTAĆ Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
7. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 600 GR. 36cm.
8. W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH NIENOŚNYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE.

BETON: B25 (C20/25)

STAL: A-III (34GS)

A-0 (St0S-b) - strzemiona

OTULINA: 20mm

STAL KONSTRUKCYJNA: S235

temat opracowania: Przebudowa części budynku ZSO nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru z biurowej na przedszkole, obr. 7 dz. nr 86/67 i 86/86 KARTUZY, gm. Kartuzy		faza: PROJEKT BUDOWLANY
tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA		skala: 1 : 50
firma:  MS PROJEKT Marcin Soltysiek ul. Gdańska 28 83-300 Kartuzy	investor: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH	
branża:	data opracowania:	nr rysunku: