

PRZEDMIAR ROBÓT 011-59-020

Budowa: Murawa 37ABC, Hercena 1ABC - Część I
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne - klatki schodowe
Rodzaj robót: Roboty tynkarsko - malarskie
Lokalizacja: Poznań, ul. Murawa 37ABC, Hercena 1ABC

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 011-59-020

Strona 1

22-09-2022

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty tynkarsko-malarskie klatek schodowych i wiatrołapów budynków mieszkalnych przy ul.: Murawa 37A, Hercena 1A,B,C w Poznaniu		
1	1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	2765,440
1	2	KNR 401-12-06-04-00	Malowanie ścian, wang i podstopnic 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem wraz z odtworzeniem numeracji i opisów szachtów instalacyjnych. Kolorystyka zostanie ustalona z inwestorem.	m ²	3035,630
1	3	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	6364,980
1	4	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży ścian nad lamperią i sufitów preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	6364,980
1	5	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem wraz z odtworzeniem nr kondygnacji. Kolorystyka zostanie ustalona z inwestorem.	m ²	6364,980
1	6	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrady	m ²	308,800
1	7	KNR 712-01-05-02-00	Odtłuszczanie konstrukcji balustrady	m ²	308,800
1	8	KNR 712-02-01-03-00	Malowanie pędzlem balustrady farbą olejną warstwa gruntująca	m ²	308,800
1	9	KNR 712-02-09-03-00	Malowanie pędzlem balustrady farbą olejną warstwa nawierzchniowa	m ²	308,800