

PRZEDMIAR ROBÓT 011-59-024

Budowa: Konfederacka 4 - Część V
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - klatki schodowe
 Rodzaj robót: Roboty tynkarsko - malarskie
 Lokalizacja: Poznań, ul. Konfederacka 4D-E
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 011-59-024

Strona 1

22-09-2022

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konfederacka 4. Roboty malarskie - ściany, sufity, klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów, słuz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.		
1	1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	866,654
1	2	KNR 401-07-01-01-00	Analogia - Odbicie tynku gipsowego pasami do 10 cm po obu stronach osi pęknięć/rozwarstwień tynku ścian [Przyjęto 1 % powierzchni ścian]	m ²	29,669
1	3	KNR 202-26-01-05-00	Wklejenie siatki w zaprawę klejową	m ²	8,901
1	4	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	29,669
1	5	KNR 401-12-06-04-00	Przygotowanie do malowania i malowanie ścian, wyłazów dachowych, wang 2-krotnie farbami olejnymi matowymi z 1-krotnym szpachlowaniem z odmalowaniem numeracji kondygnacji. Kolorystyka zostanie ustalona z inwestorem.	m ²	1826,978
1	6	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - usunięcie pęknięć tynków i miejscowych odparzeń tynków gipsowych	m ²	2053,856
1	7	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży ścian nad lamperią i sufitów preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	2053,856
1	8	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną w kolorze ustalonym z inwestorem z gruntowaniem. Kolorystyka zostanie ustalona z inwestorem.	m ²	2053,856
1	9	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów po rozbiórce	m ³	0,148
1	10	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,148
1	11	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu z utylizacją samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [Odległość docelowa = 10km] Krotność x 9	m ³	0,148