



# Gmina Świecie



---

Świecie, dnia 08 czerwca 2022 r.

**OR-IN.271.17.2022**

## **Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. **„Budowa drogi gminnej w Sulnówku wraz z budową kanalizacji deszczowej”**.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem nr 2022/BZP 00178659/01 w dniu 2022-05-26.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00189975/01 w dniu 2022-06-02

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

## **Poniżej treść pytań i odpowiedzi:**

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o dołączenie opinii geotechnicznej opracowanej przez firmę GEOPROGRAM Sp. z o.o. w lutym 2020r.

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający udostępni opinię geotechniczną.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów alternatywnych odnośnie rur kanalizacji deszczowej, a mianowicie zastosowania rur korugowanych PP w zakresie średnic Dn160-315mm? Jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów dla rur alternatywnych.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP o sztywności min. SN8.

**Pytanie nr 3:**

W nawiązaniu do przedmiaru robót kanalizacji deszczowej, poz. 29, prosimy o podanie informacji jakiego odcinka kanalizacji deszczowej dotyczy rura PVC Dn160 SN8 ( brak odcinków o średnicy Dn160 SN8 na PZT oraz profilach podłużnych).

**Odpowiedź nr 3:**

W zadaniu nie występują rury 160mm PVC. Zamawiający przedkłada skorygowany przedmiar robót.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o podanie informacji czy projektowany wodociąg Dn110, widoczny na PZT, został wybudowany.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, że wodociąg Dn110 został wybudowany

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że poz. nr 13 ( Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, wraz z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm) dodana do przedmiaru robót po odpowiedziach z dnia 02.06.2022r. została załączona błędnie. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia SWZ przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu podbudowy tłuczniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Jeżeli w ramach inwestycji należy ułożyć warstwę wiążącą to prosimy o dodanie pozycji dot. oczyszczenia i skropienia.

**Odpowiedź nr 5:**

Przedmiar robót wykonany jest w układzie specyfikacyjnym. Zgodnie ze „STWiOR D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. Warstwa wiążąca pkt. 9.2 koszt oczyszczenia i skropienia należy uwzględnić w pozycjach dotyczących wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego. Oferta Wykonawcy powinna zawierać cały zakres robót określany w STWiOR dla poszczególnych pozycji przedmiarowych.

Załączniki:

Opinia geotechniczna

Przedmiar robót

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

z up. Burmistrza  
mgr inż. Ryszard Sadowski  
Kierownik Wydziału Inwestycyjnego