

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich <DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>2,05*1,00*2	m ² m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie ścian folią - w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich <DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>0,40*(2,05+2*2,35)	m ² m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
3	analiza indywidualna	Renowacja drzwi drewnianych zgodnie z programem prac konserwatorskich <DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>2,05*2,35	m ² m ²	4,818	
				RAZEM	4,818
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <DZ7 drzwi do Sali gimnastycznej>0,10*(2,05+2*2,35)*2	m ² m ²	1,350	
				RAZEM	1,350
5	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji - Wykonanie wyprawek malarskich po pracach konserwatorskich poz.4	m ² m ²	1,350	
				RAZEM	1,350