


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT LIKWIDACJI KOLIZJI



LEGENDA:

- 1 ist. stup ŻN10/200 wraz z oprawą sodową – do demontażu – ENEA OPERATOR wg. odrębnego opracowania
- 1A istn. wysięgnik wraz z istnieją. oprawą z demontażu
- 2 Proj. stup E10,5 x 6KN
- 2A proj. wysięgnik z istn. oprawą wysokoprężną sodową – 100W – do montażu
- 2B Proj. stup E10,5 x 25KN nr. 203 – ENEA OPERATOR wg. odrębnego opracowania
- 3 ist. linia napowietrzna AL 4x700mm2 (Obw. 200) – do demontażu – ENEA OPERATOR wg. odrębnego oprac.
- 3A ist. linia napowietrzna AL 3x25mm2 – do demontażu
- 3B istn. linia napowietrzna AL 4x70mm2 – 34m – ENEA OPERATOR wg. odrębnego opracowania
- 3C istn. linia napowietrzna AL 3x25mm2 – 34m – do montażu na nowym słupie
- 3D istn. linia napowietrzna AL 4x120mm2 – do demontażu – ENEA OPERATOR wg. odrębnego opracowania
- 4 proj. linia kablowa (Obw.200) NAY2Y-J 4x150mm2 –79m (59m) – ENEA OPERATOR wg. odrębnego oprac.
- 5 proj. linia kablowa NAY2Y-J 4x25mm2 – 61m (41m)
- 6 proj. rura ochronna SRS Ø110 (58m) – ENEA OPERATOR wg. odrębnego opracowania
- 6A proj. rura ochronna SRS Ø75 (46m)
- 7 proj. rura ochronna dwudzielna A SRS 2x19m – ENEA OPERATOR wg. odrębnego opracowania

ABCD

- granica działek
- oznaczony nr. działek
- zakres opracowania

PROJEKT: Projekt usunięcia kolizji infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV (ENEA OŚWIETLENIE BYDGOSZCZ) w związku z realizacją inwestycji pt.: Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Józefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi wraz z ich odwodnieniem dz. nr ew. 2975, 2984, 2992, 2883/12, 2883/13 obręb 0001 Miasto Tuchola			
INWESTOR:  Gmina Tuchola Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola			
PROJEKTANT: Pracownia Projektowa ProDroMos Izabela Śpica  ul. Obronców Chojnice 11/17 89-600 Chojnice tel. 698 626 474 izabela.spica@wp.pl			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - BRANŻA ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis	
inż. Zenon Trąbala	NB-7210/253/79		
OPRACOWAŁ	Nr upr.	Podpis	
mgr inż. Rafał Kobierowski	---	---	
Branża ELEKTRYCZNA			
Tytuł rysunku			
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Skala 1:100	Data 19.11.2018	Nr rysunku E-01	Str. 36