Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent
20	Deflektor	1	stal nierdzewna	
19	Podest	1	stal nierdzewna	
18	Właz kl.400 ø800	1	żeliwo	
17a	Biofiltr kominkowy	1		
17	Kominek wentylacyjny	1	stal nierdzewna	
16	Łańcuch	3	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	2	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	1	PVC200	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wyłącznik pływakowy	2		
9	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100/110	1	żeliwo	
8	Układ tłoczny DN80/100	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczaca T52	1		
5	Zawór zwrotny DN80	2	żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo	
3	Zbiornik	1	B45	
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo	
1	Pompa 2,4kW Qp 6,0l/s Hp=16,2m	2		



BIURO PROJEKTOWE **inż.LECH PRZYBYLAK** **ul.NARUTOWICZA 121** **64-100 LESZNO**	ZAMAWIAJĄCY INWESTOR **GMINA PĘPOWO**	
SCHEMAT POMPOWNI PS1 **W KRZYŻANKACH RSP**	OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI KRZYŻANKI - SKORASZEWICE ETAP II W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻANKI RSP**	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT Inż.LECH PRZYBYLAK uprawnienia projektowe nr 408/82/Lo		7
DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM / NR OBIEKTU
02.2016	SANIT.	PB