
W4
X 6023139,49
Y 7457642,18
W3
X 6023138,08
Y 7458035,40
R 110
Ł 37,95
T 21,96
T 19,16
W2
X 6023136,19
Y 7458075,80
R 300
Ł 64,70
T 13,73
T 32,47
W1
X 6023032,49
Y 7459207,68
Koniec opracowania km 0+450,00
Istn. zjazd indywidualny km 0+363,10
Remont przepustu rura Ø400 mm z rur HDPE, L=7,0 m
KPP km 0+269,47
Rz km 0+269,47
Początek mijanki km 0+099,70
Koniec mijanki km 0+099,70
Rz km 0+271,52
Rz km 0+189,75
Rz km 0+132,05
Remont przepustu rura Ø400 mm z rur HDPE, L=7,0 m
Istn. zjazd indywidualny km 0+047,80
Remont przepustu rura Ø600 mm z rur HDPE, L=9,5 m km 0+134,80
Początek mijanki km 0+000,00
Koniec opracowania km 0+000,00
Legenda:
PROJEKTOWANE:
- droga gminna/zjazd - naw. bitumiczna
- zjazd - naw. bitumiczna
- podjazd - naw. z kruszywa naturalnego
- mijanka - naw. bitumiczna
- krawęż,ścinlinijanki/zjazdu
- krawęż,podjazdu
- przepust z rur HDPE
- linia odtworzonego rowu
ISTNIEJĄCE:
WO - sieć wodociągowa
STREETWISE Tomasz Rykowski
Ul.ks.Wincentego Pola 2, 11-220 Górowo Iławeckie
NIP 7841407446-12 REGON 281494879
E-Mail: tomekrykowski@interia.pl
Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie
"Projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku Sągnity - Cegielnia"
"Przebudowa drogi gminnej"
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Podpis:
Nr uprawnień
mgr inż. Michał Czerwiński
inż. Tomasz Rykowski
MAZ/0017/PWOD/14
DROGOWA
P.W.
1:500
SIERPIEŃ 2021
1