


ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ PODŁÓG ŚCIAN ORAZ MEBLI RUCHOMYCH					
Nr	Nazwa	Wykończenie posadzki	Powierzchnia	Wykończenie ścian	WYPOSAŻENIE MEBLOWE
PARTER					
0.P.16	POMIESZCZENIE KUCHENNE	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	55,35 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
ISTNIEJĄCE					
0.18	SZATNIA SZKOLNA		34,68 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.11	WIATRZLAP		3,39 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.13	OCHRONA		12,41 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.14	SZATNIA SZKOLNA		28,45 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.13	KOMUNIKACJA		67,12 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.15	SEKRETARIAT		12,10 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.16	POKÓJ DYREKTORA		20,90 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.17	BIBLIOTEKA		36,90 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.19	POKÓJ PORZĄDKOWY		11,81 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.10	ŁAZIENKA		12,04 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.11	WC NPS		5,18 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.12	ŁAZIENKA		12,27 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.113	ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA		15,81 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.114	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	50,12 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.115	KOMUNIKACJA		46,57 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.116	POKÓJ INSTRUKTORÓW		14,57 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.117	SZATNIA		19,90 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.118	TOALETA		8,49 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.119	PRYSZNICE		17,29 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.120	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		2,63 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.121	TOALETA		8,48 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.122	PRYSZNICE		17,29 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.123	SZATNIA		20,13 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.124	HALA SPORTOWA		362,96 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.125	KLATKA SCHODOWA		28,51 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
ROZBUDOWA					
0.P.1	PRZEDSIÓDEK	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	5,00 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
0.P.2	SZATNIA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	38,46 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	75 SZAFEK OZIECZAJĄCYCH NA UBRANIA WIERZCHNIE
0.P.3	SALA PRZEDSZKOLNA	WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50X50 CM KOLOR ŻÓŁTY	65,64 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	28 KRZESIEŁEK OZIECZAJĄCYCH ORAZ 8 ŁAWEK OZIECZAJĄCYCH
0.P.3A	MAGAZYN	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	4,32 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
0.P.3B	TOALETY	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	6,68 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
0.P.4	SALA PRZEDSZKOLNA	WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50X50 CM KOLOR ŻÓŁTY	65,65 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	28 KRZESIEŁEK OZIECZAJĄCYCH ORAZ 8 ŁAWEK OZIECZAJĄCYCH
0.P.5	SALA PRZEDSZKOLNA	WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50X50 CM KOLOR ŻÓŁTY	65,64 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	28 KRZESIEŁEK OZIECZAJĄCYCH ORAZ 8 ŁAWEK OZIECZAJĄCYCH
0.P.6	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	50,34 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
0.P.7	POM TECHNICZNE	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	2,73 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
0.P.8	KLATKA SCHODOWA II	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	22,28 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
0.P.5A	MAGAZYN	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	4,51 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
0.P.5B	TOALETY	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	7,18 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
0.P.9	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	13,86 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
0.P.10	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	25,90 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
0.P.12	WC	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	5,56 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
0.P.4A	MAGAZYN	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	4,32 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
0.P.4B	TOALETY	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	6,88 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
0.P.15	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	53,26 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
0.P.11	STOKÓWKA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	93,07 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	WG TECHNOLOGII KUCHNII
0.P.14	POMIESZCZENIE TRENERÓW	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	19,48 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK

- LEGENDA OZNACZEŃ WYKOŃCZEŃ PODŁOGOWYCH**
- WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50x50 cm KOLOR ŻÓŁTY
 - WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50x50 cm KOLOR POMARAŃCZOWY
 - WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50x50 cm KOLOR CZERWONY
 - WYKŁADZINA ELASTYCZNA W ROLI KOLOR SZARY
 - WYKŁADZINA ELASTYCZNA W ROLI KOLOR JASNOZIELONYM
 - WYKŁADZINA ELASTYCZNA W ROLI KOLOR POMARAŃCZOWYM



ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ PODŁÓG ŚCIAN ORAZ MEBLI RUCHOMYCH					
Nr	Nazwa	Wykończenie posadzki	Powierzchnia	Wykończenie ścian	WYPOSAŻENIE MEBLOWE
PARTER I					
ISTNIEJĄCE					
1.11	KLATKA SCHODOWA		26,47 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	
1.12	KOMUNIKACJA		25,63 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
1.13	TOALETA		12,34 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	
1.14	WC NPS		5,12 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	
1.15	TOALETA		11,96 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	
1.16	KOMUNIKACJA		34,08 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
1.17	PIELĘGNARNA		18,17 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	
1.18	POKÓJ NAUCZYCIELSKI		34,04 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	BURKO, KRZESŁO, LEZANKA, SZAFKA SZKLANA ZAMYKANA NA KLUCZ
1.19	SALA LEKCYJNA		56,98 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
1.110	SALA LEKCYJNA		44,74 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
1.111	ZASTĘPCA DYR.		12,55 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
ROZBUDOWA					
1.P.11	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	43,65 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	13 ŁAWEK SZKOLNYCH 25 KRZESIEŁ SZKOLNYCH
1.P.8	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	50,66 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	13 ŁAWEK SZKOLNYCH 25 KRZESIEŁ SZKOLNYCH
1.P.7	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	51,16 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	13 ŁAWEK SZKOLNYCH 25 KRZESIEŁ SZKOLNYCH
1.P.10	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	50,66 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	13 ŁAWEK SZKOLNYCH 25 KRZESIEŁ SZKOLNYCH
1.P.9	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	50,66 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	13 ŁAWEK SZKOLNYCH 25 KRZESIEŁ SZKOLNYCH
1.P.15	PROJEKTOWANA KOTŁOWNIA		20,22 m ²	RYTYNIO 60X60 PODŁOGA SCIANY 30X60 GRES	WG TECHNOLOGII
1.P.1	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	37,38 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
1.P.2	STOMATOLOG SZKOLNY	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	25,00 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	BURKO, KRZESŁO, LEZANKA, SZAFKA SZKLANA ZAMYKANA NA KLUCZ
1.P.3	POMIESZCZENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	32,05 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
1.P.4	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	52,91 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	13 ŁAWEK SZKOLNYCH 25 KRZESIEŁ SZKOLNYCH
1.P.5	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	22,08 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
1.P.6	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	70,19 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
1.P.7A	ZAPLECZE	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	19,45 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
1.P.8A	ZAPLECZE	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	4,00 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
1.P.9A	ZAPLECZE	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	4,00 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	SZAFKA DO ZABUDOWY MEBROWA Z DRZEWIAMI NA ZAMEK
1.P.12	TOALETY	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	14,67 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	
1.P.13	TOALETY	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	14,67 m ²	DO WYSOKOŚCI 300 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA	
1.P.14	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	22,26 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	
1.P.16	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA ELASTYCZNA	38,00 m ²	DO WYSOKOŚCI 150 CM WYKŁADZINA ELASTYCZNA ŚCIENNA, POWYŻEJ FARBA BIAŁA AKRYLOWA	11 ŁAWEK SZKOLNYCH 20 KRZESIEŁ SZKOLNYCH
PARTER II					
ISTNIEJĄCE					
2.11	KLATKA SCHODOWA		26,29 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	
2.12	ŁAZIENKA		12,33 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
2.13	WC NPS		5,25 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
2.14	ŁAZIENKA		12,07 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
2.15	KOMUNIKACJA		25,51 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
2.16	KOMUNIKACJA		35,34 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
2.17	SALA LEKCYJNA		45,62 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
2.18	SALA LEKCYJNA		57,21 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
2.19	SALA LEKCYJNA		32,86 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
2.110	POKÓJ PEDAGOG		12,90 m ²	MALOWANIE ŚCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
			265,38 m ²		
			2618,58 m ²		

Kubatrowe Sp. z o.o.
 Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 REGON 380164709, NIP 525 274 98 17
 728 382 099, projektykubatrowe@gmail.com

TENI: ROZBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY W KATACH WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWALNYMI, PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODOCIĄGOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ TRZECH BEZOPŁYWYCH ZBIORNIKÓW NA WODE OPADOWĄ O POJ. 10M3 KĄDZY ORAZ ROZBUDÓRKĘ
 INWESTOR: DZIŚNI DZIŚNI
 ADRES: DZ NR. 023 ORAZ 027/10 KATY, EGIN, EWID. 14.801.5 GÓRA KALWARIA, OBRĘB KATY
 NAZWA PIS: PODŁÓG ORAZ WYPOSAŻENIE WNETRZ
 STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
 PROJEKTANT: **Mag. inż. Arch. Anna Emilia Federniarska sp. z o.o. NIP 525 274 98 17**
 SPRAWDZAJĄCY: **Mag. inż. Arch. Dariusz Strzyżalski sp. z o.o. NIP 525 274 98 17**

BRANŻA: ARCHITECTURA
 SKALA: 1:100
 DATA: 20.06.2022
 NR PIS: W.22