




Szlaban leśny (rogatka) – konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy ok. 90 ± 110 mm. (grubość ścianki 3 ± 4 mm). Składa się z dwóch słupków: obrotowego – na którym obraca się ramię roгатki i podporowego dla ramienia roгатki (z zamknięciem na klucz). Długość ramienia roгатki między słupkami ok. 4. Szlaban zabezpieczony przed rdzą antykorozyjnym podkładem i pomalowany emalia na kolor wg. wymagań, zawiera wąż klucza Nadleśnictwa



Przekrój typowy rowu remontowanego/odtwarzanego rowu wymiary minimalne
--



Proměr hluku (m)	Pozorování jednotlivci (no)
13	4.70
14 – 15	3.80
16 – 20	2.70
21 – 25	2.10
26 – 30	1.70
31 – 35	1.50
36 – 40	1.30
41 – 45	1.10
46 – 50	1.00
51 – 75	0.70
76 – 100	0.50
101 – 150	0.30
151 – 250	0.25

Nawierzchnie jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0–31,5 z zamiatowaniem miarek frakcji 0/4 do 0–8 na gr. około 0,5–1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia. Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnie jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.

Pobocze gr. 10 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszyw, piasku dającego się zagęścić do 1s-0,99 Brakujący materiał należy dowieźć. Przed wbudowaniem należy przedstawić dok. planowanego do wbudowania materiału w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CURSUS PROJEKT MARCIN LUDWIG ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl			
INWESTOR: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIELEC ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec tel./fax. +48 17 747 69 70 +48 17 747 69 71 e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl, http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: NADLEŚNICTWO MIELEC, LEŚNICTWO MALINIE województwo podkarpackie, powiat Mieleski, jedn. ewid. 181109_2 Gmina Tuszków Narodowy, obręb 0095 Ławnica, dz. ewid.: 912/1, 914/1, 913, 911, 909/1, obręb 0096 Malinie dz. ewid.: 1007, 1009, 1010, 1008/10			
PRZEDSIĘWZIĘCIE: BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MALINIE			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: DROGOWA	
PODSTAWA OPR.: Ustawa nr 271.2.258.2019 z dnia 25.11.2019r.		NR PROJEKTU: 15/2-2019	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE		NR RYS. 3.1	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09/
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/0245/POOD/09/
		SKALA: 1:50 DATA: WRZESIEŃ 2020	