

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo,
ul. Zachodnia.

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto	
				jm	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,236			
II			ROBOTY ZIEMNE					
2	45233140-2	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	300,00			
3	45233140-2	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	181,00			
4	45233140-2	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	105,00			
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m ²	586,00			
III			PODBUDOWY					
6	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy do posesji	m ²	181,00			
7	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoża z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm	m ²	481,00			
IV			ODWODNIENIE					
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2) na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z robotami ziemnymi i zagęszczeniem podłoża ,odtworzeniowymi oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.	mb	13,00			
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC Ø315 (SN>8kN/m2) Budowa wszystkich el. kolektora deszczowego z rury PVC łączone na wcisk, ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy	mb	240,0			
10	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów beton. Ø1000 mm i wysokości do 2,0 m z żeliwnym włazem klasy C. Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.	szt.	5,00			
11	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny typu D. Budowa studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwny D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.	szt.	5,00			
V			NAWIERZCHNIA					
12	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	300,00			
13	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	181,00			
14	45233140-2	05.03.05	Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności ≥ 5,5 kN, grub. 5,0 cm	Mg	15,00			
VI			ELEMENTY ULIC					
15	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.	mb	240,00			
16	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	55,00			
17	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	223,00			
Razem (netto)				zł				
Podatek VAT (23%)				zł				
Ogółem (brutto)				zł				

słownie
złotych:

miejsowość, dnia: _____

sporządził: _____