

Załącznik nr 1 dot. zadania:

„Remont chodnika na ulicy Kilińskiego w Kępnie”

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika na ulicy Kilińskiego w Kępnie na odcinku o długości około 80 mb i szerokości 2 mb (ok. 160m²)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- rozbiórkę płyt chodnikowych 30x30 – obmiar 160m², wraz z utylizacją uszkodzonych po stronie Wykonawcy.
- rozbiórka istniejącej spękanej podbudowy,
- należy wykonać warstwy na szerokości wykopów z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa grubości 15cm, - obmiar 160m²
- ułożenie płyt chodnikowych 30x30 na całej szerokości chodnika na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o grubości 5cm; - obmiar 160m²
- ułożenie płyt chodnikowych betonowych 30x30, lub pozyskanych z rozbiórki oraz uzupełnienie brakujących płyt z materiału będącego w posiadaniu Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału z rozbiórki pod warunkiem, że płyty będą niespękane.

Zaleca się dokonanie wizji w terenie.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla użytkowników drogi i okolicznych mieszkańców oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

2. Jeżeli roboty budowlane będą wpływać na ruch drogowy, ograniczać widoczność na drodze lub spowodują istotne zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych należy przedstawić zatwierdzony przez zarządcę ruchu Projekt Czasowej Organizacji Ruchu.
3. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zarządcy drogi związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za zgłoszone uszkodzenia użytkowników pasa drogowego, powstałe na skutek wykonania robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - oznakowania robót, bieżącej kontroli stanu technicznego i kompletności oznakowania, jego przenoszenia w czasie postępu usług,
 - organizacji usług uniemożliwiających niszczenia elementów pasa drogowego,
 - pozostawiania oczyszczonej nawierzchni w miarę postępu wykonywania usługi,

- uporządkowania pasa drogowego po zakończeniu wykonywania usługi i protokolarnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego.