

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2334G NA SKRZYŻOWANIU W MIEJSCOWOŚCI JEZIERNIK

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-01.00.00	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	KNR-W 2-01 0113-03	Odtworzenie punktów wysokościowych 0,042	km km	 0,042	 0,042
					RAZEM	0,042
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2		KNR AT-03 0102-03	Sfrezowanie nawierzchni na średnią gr. 4 cm 39,34	m ² m ²	 39,340	 39,340
					RAZEM	39,340
3	D-04.00.00	45233222-1	PODBUDOWY			
3.1			CHODNIK			
3	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie wykopów z wywozem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 15,50	m ³ m ³	 15,50	 15,50
					RAZEM	15,50
4	D-04.01.03	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie podbudowy C90/3, gr. 20 cm 23,07	m ² m ²	 23,070	 23,070
					RAZEM	23,070
4	D-05.00.00	45233253-7	NAWIERZCHNIE			
4.1			JEZDNIA			
5	D-05.02.02	KNR AT-03 0302-01	Wykonanie w-wy ścieralnej SMA8, gr. 4 cm 39,34	m ² m ²	 39,340	 39,340
					RAZEM	39,340
6	D-05.02.01a	KNR AT-03 0301-01	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W, gr.6cm 42	m ² m ²	 42,000	 42,000
					RAZEM	42,000
7	D-05.03.26	KNR AT-03 0203-01	Siatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 100kN/m 42,00	m ² m ²	 42,000	 42,000
					RAZEM	42,000
8	D-05.02.01a	KNR AT-03 0301-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej AC 16W, gr.4cm 51	m ² m ²	 51,000	 51,000
					RAZEM	51,000
9	D-04.01.06	KNR AT-03 0202-02	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 144	m ² m ²	 144,000	 144,000
					RAZEM	144,000
4.2			CHODNIK			
10	D-05.03.01	KNR 0-11 0321-01	Wykonanie chodników z kostki betonowej 10x20 szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm 23,07	m ² m ²	 23,070	 23,070
					RAZEM	23,070
5	D-07.00.00	45233290-8	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
11	D-07.01.02.	KNR 2-31 0703-01	oznakowanie pionowe 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
12	D-07.01.02.	KNR 2-31 0702-02	słupki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
13		KNR AT-04 0204-01	oznakowanie poziome P-10 13	m ² m ²	 13,000	 13,000
					RAZEM	13,000
14		KNR 2-31 0704-04	bariera energochłonna 2,87	m m	 2,870	 2,870
					RAZEM	2,870
6	D-08.01.01	45233260-9	ELEMENTY ULIC			
15	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C16/20 16,69	m m	 16,690	 16,690
					RAZEM	16,690
16	D-08.01.01	KNR 2-31 0407-03	Obrzeże betonowe 8x100cm na podsypce cem-piasek 24,85	m m	 24,850	 24,850
					RAZEM	24,850