

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m ² | | |
| | | 35 | m ² | 35,00 | |
| | | | | RAZEM | 35,00 |
| 2 | KNR 0-23 2612-06 analogia | Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach | m ² | | |
| | | 10 | m ² | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 5 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie $2,9*2*(1+1,15)+2,9*2*(3,22+5,89)+2,9*2*(1,48+1,62)$ | m ² | | |
| | | | m ² | 83,29 | |
| | | | | RAZEM | 83,29 |
| 6 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie $1*1,15+3,22*5,89+1,48*1,62$ | m ² | | |
| | | | m ² | 22,51 | |
| | | | | RAZEM | 22,51 |
| 7 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 8 | KNR 2-02 0814-01 | Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie | m ² | | |
| | | 83,29 | m ² | 83,29 | |
| | | | | RAZEM | 83,29 |
| 9 | KNR 2-02 0814-02 | Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie | m ² | | |
| | | 22,51 | m ² | 22,51 | |
| | | | | RAZEM | 22,51 |
| 10 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni i pasa 2 m wysokości w łazience $83,29-0,8*2-2*2*(1,48+1,62)$ | m ² | | |
| | | | m ² | 69,29 | |
| | | | | RAZEM | 69,29 |
| 11 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity | m ² | | |
| | | 22,51 | m ² | 22,51 | |
| | | | | RAZEM | 22,51 |
| 12 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i ściany w łazience do wys. 2 m $0,8*2+2*2*(1,48+1,62)$ | m ² | | |
| | | | m ² | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 13 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych | m | | |
| | | 10 | m | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 14 | KNR 4-01 1209-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² , renowacja + regulacja, zaszpachlowanie dziur $1+1,5*1,5$ | m ² | | |
| | | | m ² | 3,25 | |
| | | | | RAZEM | 3,25 |
| 15 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $0,8*2*2$ | m ² | | |
| | | | m ² | 3,20 | |
| | | | | RAZEM | 3,20 |
| 16 | Kalkulacja własna | Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------|---|------|---------|-------|
| 17 | kalk. własna | Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania. NAPRAWA ŚCIANY OD STRONY WEJŚCIA, współczynnik przenikania ciepła U _{max} 1,3 W/m ² K | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 18 | kalk. własna | Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 19 | kalk. własna | Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 20 | Kalkulacja własna | drobne prace dodatkowe, zabezpieczenie wszelkich elementów niepodlegających remontowi, podklejenie wykładziny pcv, uzupełnienie listew | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 21 | Kalkulacja własna | Wycieraczka z kraty typu wema przed wejściem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 22 | Kalkulacja własna | Utylizacja | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |