

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25				
1 d.1	KNR-W 5-10 0319-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii III-IV	m ³	2.000		
2 d.1	KNR-W 5-10 0324-03	Przewierty ręczne pod obiektami dla rur PCW o średnicy do 100mm	m	19.000		
3 d.1	KNR-W 5-10 0316-05	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m ³	247.680		
4 d.1	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 50mm w wykopie	m	8.000		
5 d.1	KNR-W 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	27.000		
6 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	766.000		
7 d.1	KNR 5-10 0103-01	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	766.000		
8 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	766.000		
9 d.1	KNR-W 5-10 0317-05	Zasypywanie rowów wykonywanych mechanicznie dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m ³	185.760		
Razem dział: Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25						
2		Słupy oświetleniowe				
10 d.2	KNR-W 5-10 0708-02	Stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250kg w gruncie kategorii IV o wysokości 6 m z wysięgnikiem pojedynczym 1m i z oprawą	szt	16.000		
11 d.2	KNR 5-10 0603-03	Montaż palczatki termokurczliwej czteropalczastej AK4 25-95	szt	32.000		
12 d.2	KNR-W 5-08 0803-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50,0mm ² pod zaciski lub bolce	szt	128.000		
13 d.2	KNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III	m	160.000		
14 d.2	KNR 5-08u2 0017-05	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4,5m metodą udarową w gruncie kategorii III	szt	32.000		
15 d.2	KNR 5-08u2 0017-06	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III - za każde następne 1,5m	szt	64.000		
Razem dział: Słupy oświetleniowe						
3		Montaż odgromnika na słupie linii napowietrznej				
16 d.3	KNR 5-10 0803-04	Montaż odgromników z wejściem na słup	kpl	1.000		
17 d.3	KNR 5-10 0809-05	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopie o głębokości 0,8m, w gruncie kategorii III	m	10.000		
18 d.3	KNR 5-08u2 0017-05	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4,5m metodą udarową w gruncie kategorii III	szt	2.000		
19 d.3	KNR 5-08u2 0017-06	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III - za każde następne 1,5m	szt	4.000		
Razem dział: Montaż odgromnika na słupie linii napowietrznej						
4		Pomiary				
20 d.4	KNR-W 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej	odcinek	16.000		
21 d.4	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	1.000		
22 d.4	KNR-W 4-03 1205-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy	pomiar	17.000		
Razem dział: Pomiary						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: