

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 9/16/2020

Inwestor: Gmina Niebylec

Obiekt: Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Gwoźnicy Dolnej

Budowa: Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Gwoźnicy Dolnej

Narzuty: Koszty pośrednie	65.40%R+ 65.40%S
Zysk	10.40%R+ 10.40%S+ 10.40%Kp
VAT	23.00%

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

Z.P.U.H. "WILMED" 35-604
Rzeszów, ul. Niezapominajek
42 inż. Janusz WŁODYKA upr.
E-172/75

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 OŚWIETLENIE ULICZNE - KONTYNUACJA ISTNIEJĄCEGO				
1.001 KNNR 5/903/2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - Słup E 12/2,5	5		słup
1.002 KNNR 5/903/3	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 13,5 m - Słup E 13,5/2,5	1		słup
1.003 KNNR 5/903/3	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 13,5 m - Słup E 13,5/6	1		słup
1.004 KNNR 5/903/2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m - Słup E 12/6	3		słup
1.005 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50 mm ² - Kabel AsXSn 2x25	0.44		km
1.006 KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III - Pręt o średnicy 20 mm	36		m
1.007 KNNR 5/907/2	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III - Bednarka FeZn 25x4	60		m
1.008 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - Wysięgnik "St" - 1,0	11		szt
1.009 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - Oprawa ledowa około 50W, II klasa izolacji wg specyfikacji	11		szt
1.010 KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4 m, bez wysięgnika - Przewód YDY 3x1,5	11		kpl
1.011 KNNR 5/906/3	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik SE.30.166L - 10	3		szt
1.012 KNNR 5/906/3	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, bezpiecznik SV 19.25/4 z SL 11.118	11		szt
1.013	Wycena własna - Próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza w tym obsługa geodezyjna, wycinka gałęzi po trasie, spis materiałów do demontażu oraz transport do magazynu właściciela	1		kpl
2 ROBOTY DEMONTAŻOWE				
2.001	Wycena własna - Demontaż istniejących opraw z wysięgnikami na istniejącej linii	7		kpl
2.002	Wycena własna - Demontaż istniejącego przewodu ASxsN 2X35	40		m