

KOPIA MAPY  
ZASADNICZEJ

Skala: 1:500

Województwo: wielkopolskie  
Powiat: chodzieski  
Gmina: BUDZYŃ - OBSZAR WIEJSKI  
Obręb: SOKOŁOWO BUDZYŃSKIE  
Działka: 36/2 - wg załącznika graf.  
Arkusze: 6.187.11.15.4.2.4.4.6.187.12.11.3.1;3.3  
Stan na dzień:  
Dz. zam.: GN.6642.1.430.2022

Wykorzystanie niniejszej mapy niezgodnie z warunkami licencji podlega karze pieniężnej.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie  
elementów sieci uzbrojenia terenu. Mapa może przedstawiać obiekty stanowiące treść  
mapy zasadniczej, które nie zostały określone z wymaganą dokładnością pomiaru,  
a także granice nieruchomości, które nie zostały ustalone geodezyjnie w terenie.


LEGENDA :

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- zjazd z betonu asfaltowego
- zjazd z kostki betonowej do przełożenia
- pobocza z mieszanki gliniasto-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- krawężź jezdni
- krawężź pobocza
- granica działek

INWESTOR POWIAT CHODZIESKI 64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1		PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC NADZORY BUDOWLANE ZDZIŚŁAW FUTRO 62-100 Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2 Tel. 600 934 292    Region 570238846    NIP: 766-108-67-00	
Nazwa i adres obiektu	Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie		Nr rys.: 1
Przedmiot:	Szkic usytuowania obiektu budowlanego		Skala: 1: 500
Projektant:	Futro Zdzisław Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2 Upr. 8345-558/82 par. 13 p.1		Data: 08.2022 r.




# PRZEMKÓJ 1-1



## LEGENDA:


1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm
2. Skroplenie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości 0,2 kg/m<sup>2</sup>
3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm
4. Skroplenie emulsją asfaltową C60 B5 ZM w ilości 1,5 kg/m<sup>2</sup>
5. Wzmocnienie-wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/3/1,5 mm o średniej gr. 15 cm
6. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
7. Projektowana warstwa profilująco-wyrównująca z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>
8. Skroplenie emulsją asfaltową C60 B5 ZM w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>
9. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
10. Pobocza z mieszanki gliniasto- żwirowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm

## PRZEKRÓJ 2-2



<b>INWESTOR</b> <b>POWIAT CHODZIESKI</b> <b>64-800 Chodzież, ul. Włósyń Ludów 1</b>		<b>PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC</b> <b>NADZORY BUDOWLANE ZDZIŚLAW FUTRO</b> <b>62-100 Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2</b> <b>Tel. 600 934 292      Regon 570238846      NIP: 766-108-67-00</b>	
<b>Nazwa i adres obiektu</b>	<b>Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokolowo Budzyńskie</b>		<b>Nr rys.: 2</b>
<b>Przedmiot:</b>	<b>Przekroje poprzeczne</b>		<b>Skala: 1 : 50</b>
<b>Projektant:</b>	<b>Futro Zdzisław Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2 Upr. 8345-558/82, par. 13 p.1</b>		<b>Data: 08.2022 r.</b>


## SZCZEGÓŁ A



## LEGENDA:


1. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm
2. Skroplenie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości 0,2 kg/m<sup>2</sup>
3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm
4. Skroplenie emulsją asfaltową C60 B5 ZM w ilości 1,5 kg/m<sup>2</sup>
5. Wzmocnienie-wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem twardym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o średniej gr. 15 cm
6. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa twardego stabilizowanego mechanicznie
7. Projektowana warstwa profilująco-wyrównująca z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>
8. Skroplenie emulsją asfaltową C60 B5 ZM w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>
9. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
10. Pobożca z mieszanki gliniasto-żwirowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm

## SZCZEGÓŁ



<b>INWESTOR</b> <b>POWIAT CHODZIĘSKI</b> <b>64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1</b>		<b>PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC</b> <b>NADZORY BUDOWLANE ZDZIŚŁAW FUTRO</b> <b>62-100 Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2</b> <b>Tel. 600 934 292      Regon 570238946      NIP: 766-108-67-00</b>	
<b>Nazwa i adres obiektu</b>	<b>Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokółowo Budzyńskie</b>		<b>Nr rys.: 3</b>
<b>Przedmiot:</b>	<b>Szczegóły konstrukcyjne</b>		<b>Skala: 1: 10</b>
<b>Projektant:</b>	<b>Futro Zdzisław Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2</b> <b>Upr. 8345-558/62 par. 13 p.1</b>		<b>Data:</b> <b>08.2022 r.</b>


PRZEMOCZ KUNSTRUKCYJNY



LEGENDA:

- Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm
- Skroplenie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości 0,2 kg/m²
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 cm
- Skroplenie emulsją asfaltową C60 B5 ZM w ilości 1,5 kg/m²
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- Warstwa odcinająca z piasku 0/2 mm gr. 10 cm

SCHEMAT ZJAZDU



INWESTOR		PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC	
POWIAT CHODZIESKI		NADZORY BUDOWLANE ZDZISŁAW FUTRO	
64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1		62-100 Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2	
Nazwa i adres obiektu		Region 570238846 NIP: 766-108-67-00	
Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie		Nr rys.: 4	
Przedmiot:		Schemat i konstrukcja zjazdów	
Projektant:		Futro Zdzisław Wągrowiec, Osiedle Niepodległości 4/2	
Upr. 8345-558/82 par. 13 p.1		Data: 08.2022 r.	