

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 175; Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stary Żmigród na dz. o nr ewid. 1255 i Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 1286
ADRES INWESTYCJI : Nowy Żmigród dz. o nr ewid. 175 i 1286, Stary Żmigród dz. o nr ewid. 1255 - Gmina Nowy Żmigród
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 175			
1.1		km 0+000 - 0+340			
1	KNR-W 2-01 d.1. 0203-05 1 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II - korytowanie drogi oraz transport urobku wraz z rozplantowaniem w granicach pasa drogowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 340*3.2*0.3	m ³ m ³	 326.400	
				RAZEM	326.400
2	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 340*3.2	m ² m ²	 1088.000	
				RAZEM	1088.000
3	KNR 9-11 d.1. 0202-01 1 analiza indywidualna	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym - geowłóknina polipropylenowa drogowa o masie powierzchniowej min. 200 g/m2 poz.2	m ² m ²	 1088.000	
				RAZEM	1088.000
4	KNR 2-31 d.1. 0114-01 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m ² m ²	 1088.000	
				RAZEM	1088.000
5	KNNR 6 d.1. 0113-06 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m ² m ²	 1088.000	
				RAZEM	1088.000
1.2		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stary Żmigród na dz. o nr ewid. 1255 i Nowy Żmigród na dz. o nr ewid. 1286			
1.2.1		km 0+000 - 0+500			
6	KNR-W 2-01 d.1. 0203-05 2.1 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II - korytowanie drogi oraz transport urobku wraz z rozplantowaniem w granicach pasa drogowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 500*3*0.2	m ³ m ³	 300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNNR 6 d.1. 0103-03 2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500*3	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
8	KNR 9-11 d.1. 0202-01 2.1 analiza indywidualna	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym - geowłóknina polipropylenowa drogowa o masie powierzchniowej min. 200 g/m2 poz.7	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
9	KNR 2-31 d.1. 0114-01 2.1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.7	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
10	KNNR 6 d.1. 0113-05 2.1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.7	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000