
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu, montaż daszków

ADRES INWESTYCJI: ul. Grabowa 22A

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2023

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

19.06.2023

Data zatwierdzenia

Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Grabowej 22A
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Grabowej 22A								
1		Grabowa 22A						
1 d.1	kalkulacja własna	Naprawa pokryć dachowych poprzez nacinanie i wygrzanie istniejącej papy nawierzchniowej	m2	595,568				
1*	999	przedmiar = 595,568 m2 robocizna 0,1 r-g/m2	r-g	59,5568				
2*	1020100	gaz propan-butan 0,3 kg/m2	kg	178,6704				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	11,9114				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0518-03 analogia	Uszczelnienie powierzchni dachu kauczukową masą bitumiczną modyfikowaną SBS do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych	m2	595,568				
1*	999	przedmiar = 595,568 m2 robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	35,7341				
2*	1040699	Siplast Dach szybka izolacja SBS 0,4 kg/m2	kg	238,2272				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
4*	35211	żuraw okienny 0.5 t 0,01 m-g/m2	m-g	5,9557				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNNR 2 1301-06	Montaż daszków szklanych	m2	5,000				
1*	999	przedmiar = 5,000 m2 robocizna 0,685 r-g/m2	r-g	3,4250				
2*	1326099	daszki szklane (szkło + elementy montażowe) 1 m2/m2	m2	5,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*	34000	wyciąg 0,0079 m-g/m2	m-g	0,0395				
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3	0,200				
1*	999	przedmiar = 0,200 m3 robocizna 1,31 r-g/m3	r-g	0,2620				
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,69+14*0,03 = 1,11 m-g/m3	m-g	0,2220				
Razem koszty bezpośrednie								

Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Grabowej 22A
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Grabowa 22A			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Grabowej 22A

	Razem	Uprozczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty pośrednie [Kp] 73% (R+S)					
RAZEM					
Zysk [Z] 24% (R+S+Kp(R+S))					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: