

OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKU:

- PROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWANE
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE
- PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY W ZABUDOWIE LEKKIEJ Z PŁYT G-K NA STELAŻU SYSTEMOWYM
- PROJEKTOWANE PRZEBICIE PODŁOGI - KRATKA ODPŁYWOWA
- WLOT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
- <3% — KIERUNWK I WARTOŚĆ SPADKU
- NAJWYŻSZY PUNKT RYNNY, POCZĄTEK SPADKU I KIERUNEK
- RSØ100 — RURA SPUSTOWA - 100 mm
- RNØ150 — RYNNA - 150 mm
- PS 120/60 — PROJEKTOWANE PRZEBICIE STROPU - 120 X 60 CM
- PP 120/60 — PROJEKTOWANE PRZEBICIE PODŁOGI 120 X 60 CM
- OS 40x40/100 — PROJEKTOWANY OTWÓR W ŚCIANIE O WYM. SZER. 40 CM X WYS. 40 CM I WYS. DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU OD WYKOŃCZONEJ PODŁOGI 100 CM.
- PROJEKTOWANY PUNKT CZERPALNY
- hp=85 — WYSOKOŚĆ PARAPETU OD WYKOŃCZONEJ PODŁOGI.

OZNACZENIE POZIOMÓW

- +0.00 / -0.12 — POZIOM PODŁOGI WYKOŃCZONEJ / POZIOM PODŁOGI W STANIE SUROWYM
- GÓRNA KRAWĘDŹ ELEMENTU W STANIE SUROWYM
- GÓRNA KRAWĘDŹ ELEMENTU WYKOŃCZONEGO
- DOLNA KRAWĘDŹ ELEMENTU W STANIE SUROWYM
- DOLNA KRAWĘDŹ ELEMENTU WYKOŃCZONEGO

OZNACZENIA OKIEN

- O1 — OZNACZENIE DO ZESTAWIENIA
- 200 / 265 (240+25) — SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ OTWORU W STANIE SUROWYM (WYS. OKNA + PRZESTRZEŃ NA ROLETĘ)
- hp=0 — WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI

UWAGA:ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ZESTAWIENIEM STOLRAKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ

oA-okno Aluminiowe — 1,2,3,... - rodzaj okna
oD-okno Drewniane — FIX - okno stałe
oS-okno Stalowe
oP-okno Pcv

OZNACZENIA DRZWI

- dD1 — OZNACZENIE DRZWI
- 100 / 205 — SZEROKOŚĆ/WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
- EI=30 — OZNACZENIE MINIMALNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI
- AW — OZNACZENIE DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH

UWAGA:ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ZESTAWIENIEM STOLRAKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

dA-drzwi Aluminiowe — 1,2,3,... - rodzaj drzwi
dD-drzwi Drewniane
dS-drzwi Stalowe

UWAGI OGÓLNE:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZYGOTOWANO W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ. PODSTAWĘ DO REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJĘTEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM MOGĄ STANOWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY WYKONAWCZE.
2. WSZELKIE WYMIARY PODANE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNE I BEZWZGLĘDNIE WYMAGAJĄCE SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY.
3. RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z: OPISEM PROJEKTU BUDOWLANEGO, OPERATEM P.POŻ., DETALAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO I PROJEKTAMI BUDOWLANYMI BRANŻOWYMI, OPISAMI DO BRANŻOWYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ DETALAMI DO PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY WYMIENIONYMI OPRACOWANIAMI ORAZ OPISAMI DO PROJEKTÓW NALEŻY NATYCHMIAST POWIADOMIĆ O TYM PROJEKTANTÓW BUDYNKU I USTALIĆ POWÓD NIEZGODNOŚCI ORAZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE PROBLEMU.
4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (SŁUPY, WIEŃCE, FUNDAMENTY, RYGLE, KRATOWNICE I INNE ELEMENTY ŻELBETOWE I STALOWE) WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI.
5. RYSUNKI POKAZUJĄ JEDYNIE OTWORY/PRZEJŚCIA/ ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW KONSTRUKCYJNYCH. MAŁE OTWORY/PRZEJŚCIA/ BĘDĄ WYKONYWANE W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH
6. WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ BUDYNKU WYKONAĆ WEDLUG PROJEKTU BRANŻOWEGO.
7. PRZEBICIA, OTWORY, WNĘKI I BRUZDY INSTALACJI WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW INSTALACJI. PRZEBICIA MOGĄ ULEC ZMIANIE I ZOSTANA USZCZEGÓŁOWIONE NA ETAPIE PROJ. WYKONAWCZEGO LUB PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI.
8. ŚCIANY SZACHTÓW INSTALACJI WYKONAĆ PO ULOŻENIU INSTALACJI.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TYCZENIA BUDYNKU GEODETA ZOBOWIĄZANY JEST DO POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH Z ODLEGŁOŚCIAMI OD GRANIC DZIAŁKI I BUDYNKÓW SĄSIEDNICH. PRZED TYCZENIEM GEODETA POWINIEN WYKONAĆ PROJEKT TYCZENIA I UZGODNIĆ GO Z PROJEKTANTEM.
10. PO WYZNACZENIU GEODEZYJNYM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W NATURZE, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W STOSUNKU DO WYMIAROWANIA I ROZWIAZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE, NALEŻY WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ROZSTRZYGNĄĆ W POROZUMIENIU Z ARCHITEKTAMI.
11. WYMIAROWANIE SPORZĄDZONE JEST W ŚWIETLE SUROWYCH ŚCIAN, BEZ WYKONCZENIA. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ, PODANE SĄ W ŚWIETLE SUROWYCH ŚCIAN, BEZ WYKONCZENIA.
12. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANE SĄ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, OŚCIEŻNICY. SKRZYDŁA DRZWI PO CAŁKOWITYM OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH Z ZACHOWANIEM KIERUNKU OTWIERANIA.
13. WE WSZYSTKICH DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NALEŻY ZABUDOWĆ W ICH DOLNEJ CZĘŚCI KRATKI UMOŻLIWIAJĄCE WENTYLACJĘ TYCH POMIESZCZEŃ.
14. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANE SĄ W ŚWIETLE MURU.
15. WYMIARY OTWORÓW OKIEN NAPOWIETRZAJĄCYCH I ODDYMIAJĄCYCH PODANE SĄ W ŚWIETLE OTWORU, OŚCIEŻNICY.
16. WYMIARY ORAZ ILOŚCI SZTUK I ELEMENTÓW POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH I KONTROLOWANE NA BIEŻĄCO W TRAKCIE JEJ TRWANIA.
17. ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
18. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH NIŻ W PROJEKCIE WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA OBIEKTU
19. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I KOLORYSTYCZNE WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA OBIEKTU
20. MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE APROBATY I ATESTY.
21. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU PO WYBUDOWANIU POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

Nazwa inwestycji:	Budowa budynku warsztatowego dla Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku	
Adres inwestycji:	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 31 obręb: 6 działki: 1/2, 2/3	
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk	
Jednostka projektowa:	EC INDUSTRIA	
	NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Michał Piwowarski 36/R-122/ŁOIA/08	
Współpraca:	mgr inż. arch. Michał Brzeziński	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Myśliwiec 01/LOOKK/2012	
Tytuł rysunku:	**RZUT DACHU**	

Data:	Branża:	Faza:	Format:	Skala:	Nr rysunku:
luty 2018	Arch.	Proj. budowlany	700 x 420	**1:100**	**A.1.2**

Opracowanie chronione prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.