


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1 - 1

skala 1:25




Konstrukcja poszerzenia: KR 2

|       |   |
|-------|---|
| 5 cm  | w-wa ściernala z betonu asfaltowego AC 11 S   |
| —     | siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m (wg SST)   |
| 7 cm  | w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P   |
| 20 cm | w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                       |
| 15 cm | w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa |
| 10 cm | w-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego   |
| 57 cm | RAZEM   |

|       |  |
|-------|--|
| 8 cm  | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm                      |
| 4 cm  | Podsyпка cem. - piask. 1 : 4   |
| 15 cm | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie |
| 10 cm | Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego                         |
| 37 cm | RAZEM  |

SZCZEGÓŁ 1


SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH



SZCZEGÓŁ 2

skala 1:10


KRAWĘŻNIK BET. 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM



SZCZEGÓŁ 3

skala 1:10

OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM



|                              |  |         |                          |
|------------------------------|--|---------|--------------------------|
| Inwestor:                    | Powiat Brzozowski - Starostwo Powiatowe w Brzozowie<br>ul. Armii Krajowej 1<br>36-200 Brzozów  |         |                          |
| Temat:                       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno - Jasienica<br>Rosielna polegająca na budowie chodnika dla pieszych<br>w km 14+773 - 14+830 w m. Wola Jasienicka |         |                          |
| Projektant:<br>Nr uprawnień: | inż. Andrzej Prajsnar<br>upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07  | Podpis: | Skala rysunku:<br>1 : 25 |
| Asystent projektanta:        | inż. Piotr Irzyk   | Podpis: | Data: czerwiec 2022 r.   |
| Tytuł rysunku:               | Przekrój normalny 1 - 1  |         | Nr rys. 3                |