


KLASA DROGI	L
OBCIĄŻENIE OSI	115kN/os
KATEGORIA RUCHU	KR2


SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW KONSTUKCYJNYCH



	4cm	w-wa ścierna AC11S
	5cm	w-wa wiążąca AC 16W
A	16cm	podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31
	35cm	podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa
	60cm	RAZEM
B		krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem
C	8cm	kostka betonowa wibroprasowana
	4cm	w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4
	10cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
	15cm	w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
	37cm	RAZEM
D		obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
E	8cm	plyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm
	10cm	podsyпка cem.-piask. 1:4 (gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)

UWAGI:

Dotatkowo w km 3+703,00 - 3+775,50 wykonać prawostronne poszerzenie jezdni



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<div><div>Bim</div><div>INWEST</div></div>		ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław tel. 725-195-442, e-mail: biuro.biminwest@gmail.com NIP: 7922196038 REGON: 387165209	
NAZWA OPRACOWANIA:			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów - Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+570 - 3+965 w miejscowości Turze Pole			
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
powiat: brzozowski jedn. ewid.: Brzozów, obręb: Turze Pole [0006] dz. nr ew. gr.: 1219		Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów	
FUNKCJA/ BRANZA:	Imię i Nazwisko / Nr Upnień		Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz RYMARZ PDK/0317/PWOK/18		
NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKROJE NORMALNE			
FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
P.B.	11.2021r.	1:50	3