


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3 - 3

skala 1:25



Konstrukcja poszerzenia: KR 2


5 cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
—	siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m (wg SST)
7 cm	w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P
20 cm	w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
15 cm	w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa
10 cm	w-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego
57 cm	RAZEM

Krawężnik bet. wibroprasowany 15x30 cm
Podsypka cem. - piask. 1 : 4, gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem

8 cm	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
4 cm	Podsypka cem. - piask. 1 : 4
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego
37 cm	RAZEM

SZCZEGÓŁ 1


SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH



SZCZEGÓŁ 2

skala 1:10


KRAWĘŻNIK BET. 15X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM



SZCZEGÓŁ 3

skala 1:10

OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM NA ŁAWIE Z OPOREM



Inwestor:	Powiat Brzozowski - Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów		
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno - Jasienica Rosielna polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 14+773 - 14+830 w m. Wola Jasienicka		
Projektant: Nr uprawnień:	inż. Andrzej Prajsnar upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07	Podpis:	Skala rysunku: 1 : 25
Asystent projektanta:	inż. Piotr Irzyk	Podpis:	Data: czerwiec 2022 r.
Tytuł rysunku:	Przekrój normalny 3 - 3		Nr rys. 5