

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II/II i III (2/2 i 3)				
„Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”				
Lp.	Podstawa wg specyfikacji	Opis elementów rozliczeniowych	Jednostka przedmiaru	Ilość
D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE				
1 ST.D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01 Odtworzenie Trasy i Punktów Wysokościowych				
1		Roboty pomiarowe przy budowie dróg, parkingów i zagospodarowania terenu - tycznie i pomiar powykonawczy	m2	3291
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odcinki liniowe sieci i uzbrojenia podziemnego (kan.deszcz, enn, kan. Kablowa)	km	0,612
D-01.02.01 Usunięcie Drzew i Krzewów				
1		Scinanie drzew oraz mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piła mechaniczna (śr. 26 – 35 cm)	szt.	25,00
2		Scinanie drzew oraz mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piła mechaniczna (śr. 36 – 45 cm)	szt.	40,00
3		Wywożenie dłuźyc, galezi, pni i karpin na odległość do 3 km	mp	53
D-01.03.01 Rozbiórka Elementów Dróg				
1		Rozbiórka liniowych elementów betonowych	mb	12,00

RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE

BRANŻA DROGOWA				
2 ST.D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
D-02.01.01 Korytowanie Wraz z Profilowaniem i Zagęszczeniem Podłoża				
1		Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharkami (grunt zadarniony)	m3	1 230,00
2		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m3	1 370,00
3		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 650,00
D-02.02.01 Wykonanie Wykopów, Zdjęcie Warstwy Urodzajnej, Transport				
1		Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km – 3 krotnie	m3	1 230,00
3 POBUDOWY				
D-03.01.01 Podbudowa Zasadnicza z Mieszanki Kruszywa Niezwiązanego				
1		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - miejsca postojowe	m2	1 730,00
2		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm – droga wewnętrzna	m2	930,00
4 NAWIERZCHNIE				
D-04.01.01 Nawierzchnie z Betonowej Kostki Brukowej				
1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Etap III/II grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik, droga wewnętrzna	m2	2 060,00
2		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Etap III Mona Lisa ZIELBRUK - materiał Inwestora zdeponowany na placu budowy do wbudowania	m3	410,00
5 ELEMENTY ULIC				
D-05.01.01 Krawężniki Betonowe				
1		Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 15x30cm	mb	470,00
2		Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 15x22cm	mb	120,00
6 ORGANIZACJA RUCHU				
D-06.01.01 Oznakowanie Pionowe				
1		Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linia P-19	m2	7,00
2		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	10,00
3		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni od 0,3 m2	szt.	16,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-07.01.01 Zieleni Drogowa				
1		Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m2	815,00
2		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów Acer platanoides "Globosum"	szt.	34,00
3		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów Physocarpus opulifolius "Luteus"	szt.	2,00
4		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów Rosa "WHITE FAIRY"	szt.	944,00
5		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów Suromga <euro "Palibin"	szt.	14,00
D-07.02.01 Mała Architektura				
1		Ławki parkowe żeliwne, montowane na fundamencie betonowym	szt.	2,00
2		Kosze na śmieci betonowe	szt.	2,00

RAZEM BRANŻA DROGOWA

BRANŻA SANITARNA			
8	KANALIZACJA DESZCZOWA		
	<i>D-08.01.01</i>	Sieć Grawitacyjna Kanalizacji Deszczowej	
1		Kanalizacja deszczowa PVC-U lite Dn:315	mb 112,00
2		Kanalizacja deszczowa PVC-U lite Dn:200 (podłączenie wpustów)	mb 125,00
3		Montaż betonowych studni rewizyjnych Dn:1200	kpl. 5,00
4		Montaż betonowych wpustów ulicznych osadnikowych Dn:500	kpl. 2,00
5		Montaż betonowych wpustów ulicznych osadnikowych Dn:1000	kpl. 3,00
9	KANALIZACJA SANITARNA		
	<i>D-09.02.01</i>	Regulacja Pionowa Studzienek, Wpustów i Urządzeń Podziemnych	
1		Regulacja pionowa włączów kanałowych z wymianą włączu na nowy z wypełnieniem betonowym D400 na pierścieniach wyrównawczych	szt. 1,00

RAZEM BRANŻA SANITARNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA			
10	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I KANALIZACJA KABLOWA		
	<i>D-12.01.01</i>	Budowa Oświetlenia Ulicznego	
1		Instalacja kablowa oświetlenia terenu YAKY 4x35 mm2	mb 275,00
2		Słupy oświetleniowe wraz z oprawą	kpl 11,00
	<i>D-12.01.01</i>	Kanalizacja Kablowa	
1		Instalacja kanalizacji kablowej Dn:110	mb 100,00
2		Studnie kanalizacji kablowej po jednym otworze na krótszych ścianach studni oraz po dwóch otworach na dłuższych ścianach	kpl 5,00

RAZEM BRANŻA ELEKTRYCZNA

**RAZEM KOSZTORYS NETTTO
 PODATEK VAT 23 %
 RAZEM KOSZTORYS BRUTTO**