

SYMBOL	B1	B1.1	D1 - PRZESUWANE	D2	D3	D4	D16a	D6
UWAGI	LIKWIDACJA - DEMONTAŻ	BRAMA WJAZDOWA METALOWA AŻUROWA Z NAŚWIECZEM WG RYS DETALU	DRZWI DREWNIANE PŁYCIKOWE OCIEPLONE Z NAŚWIECZEM ODTWORZONE Z WZORU D2 NAŚWIECZ SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM IMPREGNAT MIN.3 WARSTWOWO KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA	DRZWI DREWNIANE PŁYCIKOWE Z NAŚWIECZEM RENOWACJA I WYMIANA OKUĆ NAŚWIECZ SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM RENOWACJA KRATY ZABEZPIECZAJĄCEJ MAŁOWANIE RAL 8028 LAZURA KRYJĄCA MIN.3 WARSTWOWO KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA	DRZWI STALOWE PŁASKIE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA Z SAMOZAMYKACZEM EI 30 4 SZT	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE PŁYCIKOWE OCIEPLONE CIEMNY DĄB Z SAMOZAMYKACZEM I ELEKTROZAMYKACZEK Z NAŚWIECZEM	DRZWI DREWNIANE ZEWNĘTRZNE PŁYCIKOWE Z SAMOZAMYKACZEM KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA EI 30	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE PŁYCIKOWE KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA ZE SZKŁENIEM SZKŁEM PRZEZIERNYM BEZPIECZNYM SZKŁO HARTOWANE Z FOLIĄ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO SZER.90CM
SCHEMAT								
wymiary otworu SxH [cm]	istniejący	istniejący	istniejący	istniejący	istniejący	100x207	100x207	140x207
światło przejścia SxH [cm]	jak istniejący	jak istniejący	90+30x200+60	90+90x200+60	jak istniejący	90x200	90x200	90+30x200
RAZEM [szt.]	1	3	1	1	2 L + 2P	1 L	1	1
SYMBOL	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
UWAGI	DRZWI WEWNĘTRZNE RAMOWE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ DĄB VINTAGE ŁAZIENKOWE Z PODCIĘCIEM WENTYL. Z PRZESZKLENIEM SZKŁEM MATOWYM	DRZWI WEWNĘTRZNE RAMOWE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ DĄB VINTAGE ŁAZIENKOWE Z PODCIĘCIEM WENTYL. Z PRZESZKLENIEM SZKŁEM MATOWYM KĄT OTWARCIA MIN. 120° Z DODATKOWYM UCHWYTEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	DRZWI WEWNĘTRZNE RAMOWE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ DĄB VINTAGE Z PRZESZKLENIEM SZKŁEM MATOWYM KĄT OTWARCIA MIN. 120° Z DODATKOWYM UCHWYTEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	DRZWI LOKALOWE PŁYTKOWE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ NATURALNEJ KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE Z WIZJEREM I NR MIESZKANIA	DRZWI ALUMINIOWE TŁOCZONE W OKLEINIE HPL DREWNOPODOBNEJ KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM W SKRZYDLE EI 30	DRZWI - REWIZIA ALUMINIOWE TŁOCZONE W OKLEINIE HPL DREWNOPODOBNEJ KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PŁYCIKOWE KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA	ODTWORZENIE STOLARKI WG WZORU Z ISTNIEJĄCYCH D15 DRZWI PŁYCIKOWE DREWNIANE KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY NAŚWIECZ SZKŁO MAT HARTOWANE Z FOLIĄ DREWNIANE OD PODWÓRZA Z WIZJEREM MONTAŻ NUMERU MIESZKANIA. ODTWORZYĆ Z WZORU ZACHOWANYCH DRZWI DO INNYCH MIESZKAŃ
SCHEMAT								
wymiary otworu SxH [cm]	90x207	100x207	100x207	100x207	100x207	istniejący	istniejący	160x260
światło przejścia SxH [cm]	80x200	90x200	90x200	90x200	90x200	jak istniejący	jak istniejący	100+50x200
RAZEM [szt.]	9	1	2	7	1 L	9	1	3
SYMBOL	D15	D16	D17	D18	D19	DP		
UWAGI	RENOWACJA DRZWI DREWNIANYCH PŁYCIKOWYCH Z ODTWORZENIEM DETALI ZDOBNICZYCH KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA	DRZWI DREWNIANE PŁYCIKOWE Z SAMOZAMYKACZEM KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY DREWNIANE OD PODWÓRZA EI 30	DRZWI LOKALOWE DREWNIANE Z WIZJEREM KOLOR IDENTYCZNY JAK BALUSTRADY MONTAŻ NUMERU MIESZKANIA	DRZWI WEWNĘTRZNE RAMOWE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ DĄB VINTAGE Z PRZESZKLENIEM	DRZWI PIWNICZNE DREWNIANE AŻUROWE- DESKA Z DRZEWA IGŁASTEGO IMPREGNOWANA OGNIOCHRONNIE wymiar spr. na budowie	DRZWI PRZESUWNE DREWNIANE		
SCHEMAT								
wymiary otworu SxH [cm]	istniejący	100x207	100x207	90x207	istniejący otwór	80x200		
światło przejścia SxH [cm]	jak istniejący	90x200	90x200	80x200	istniejący otwór	80x200		
RAZEM [szt.]	5	2	6	20	20	7		

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki konieczne jest dokonanie pomiarów na budowie.
WSZYSTKIE DRZWI MONTOWAĆ W OŚCIEŻNICACH REGULOWANYCH

AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022
1 STYCZEŃ 2024

UWAGA!
Przed dokonaniem zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej należy wezwać wybranego producenta do pobrania wymiarów otworów z natury. Dopiero po dokonaniu pomiarów na miejscu budowy i weryfikacji ilości i wielkości otworów należy we współpracy z przedstawicielem danego producenta dokonać zamówienia stolarki.
Wymiary stolarki należy dostosować do istniejących wymiarów.

B1.1., D1, DP - STOLARKA OBJĘTA OPRACOWANIEM

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. GLIWICKIEJ 4 W KATOWICACH WRAZ Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM INSTALACJI C.O. I CIEPŁEJ WODY, WYMIANĄ I WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU, WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE NR DZIAŁKI 61		INWESTPROJEKT KORPORACJA PROJEKTANTÓW 44-151 Gliwice, ul. Dączyńskiego 508, tel. 516 104 294; 501 369 820		PBiW	A	15
temat projektu	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			faza	branża	nr rys.
inwestor	MIASTO KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE			09.2018		1:100
projektant	mgr inż. arch. Marek Męczarski nr upr. 22/SŁOKK/2016			data		skala
opracował	mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska			12		
sprawdził	mgr inż. arch. Tomasz Blinowski nr upr. SW - 34/2007					
program kreśl.	Intersoft IntelliCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY					
				nr projektu		