

Tuchola, dnia 23 sierpnia 2022 r.

ZP.271.2.8.2022.AS

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”

W odpowiedzi na złożone pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pn.: „**Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola**” na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie przynajmniej jednej roboty polegającej na budowie (przebudowie) pomostu / mostu posadowionego na palach drewnianych, o konstrukcji drewnianej z pokładem z drewna lub z tworzywa sztucznego o min. powierzchni całkowitej zabudowy 100 m²?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu wykonawczego lub szczegółowe rysunki wszystkich połączeń konstrukcyjnych między innymi połączenie:

- pali nośnych z głowicą pala
- konstrukcje wsporcza z głowicą
- konstrukcje wsporcza z poszyciem pomostu
- mocowanie słupków balustrad z konstrukcją wsporcza
- połączenie balustrady ze słupkami i belkami poprzecznymi

Prosimy również o:

- projekt przyczółków betonowych
- określenie klasy betonu użytego do wypełnienia pali, ponieważ w opisie występują dwie różne klasy betonu B40 oraz B35
- określenie grubości poszycia pomostu, ponieważ w opisie występuje deska poszyciowa 300x140x80mm a na rzucie z opisu wynika iż deski pokładowe mają wymiar 3000x140x40mm

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Projekt Techniczny i wykonawczy zostanie przekazany przed rozpoczęciem robót Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

Rozwiązania techniczne zawarte w Projekcie Zagospodarowania Terenu i Projekcie Architektoniczno-Budowlanym są wystarczające do ustalenia wartości robót wg technologii Wykonawcy.

Projekt Techniczny zostanie dostosowany do Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu.

W zakresie przyczółków betonowych j.w.

W zakresie klasy betonu: B-35.

W zakresie deski poszycia: 80mm dla modrzewia a 40mm dla tworzywa sztucznego.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski