

PRZEDMIAR ROBÓT							
Remont drogi powiatowej nr 3271S - ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
I.			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	1,05		0,00 zł
2	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 5 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	70		0,00 zł
3	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni z kostki brukowej wraz z oczyszczeniem kostki brukowej i przygotowaniem do ponownej zabudowy (ułożenie na palety i ostreczowanie) i transport do ZDP ul. Pyskowska 54 z rozładunkiem palet.	m ²	3900		0,00 zł
4	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni bitumicznej, kruszywowej lub gruntowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	50		0,00 zł
5	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	2200		0,00 zł
6	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	2100		0,00 zł
7	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy i przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	2200		0,00 zł
8	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy wraz z przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	2100		0,00 zł
9	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy chodnika o grubości 10 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	4050		0,00 zł
10	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 5 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	7425		0,00 zł
II.			ROBOTY ZIEMNE - Chodniki i zjazdy				
11	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 25 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	4050		0,00 zł
III.			PODBUDOWY				
12	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmocniającej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 o grubości 15 cm	m ²	4050		0,00 zł
13	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	4050		0,00 zł
IV.			NAWIERZCHNIE				
14	Kalkulacja własna	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	7425		0,00 zł
15	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S, PMB45/80-55 o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	7425		0,00 zł
16	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor szary, fazowana – chodnik)	m ²	3035		0,00 zł
17	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor czerwony, fazowana – zjazdy)	m ²	1015		0,00 zł
18	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka integracyjna z wypustkami, kolor żółty, prostokąt, fazowana – przy przejściach dla pieszych)	m ²	20		0,00 zł
V.			ELEMENTY DRÓG I ULIC				
19	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Krawężniki betonowe zwykłe 15x30, najazdowe 15x22, skośne 15x22/30	mb	2200		0,00 zł
20	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 o grubości 15 cm z oporem (przyjęto 0,06m3 betonu na 1mb ławy z oporem)	m ³	132		0,00 zł
21	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8	mb	2100		0,00 zł
22	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe o grubości 15 wraz z obetonowaniem (przyjęto 0,045 m3 betonu na 1mb ławy z oporem)	m ³	105		0,00 zł
VI.			ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
23	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejących urządzeń sieci wodociągowej i gazowej – skrzynki żeliwne wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	70		0,00 zł
24	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Montaż włazów pływakowych z wypełnieniem betonowym wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	101		0,00 zł

Przedmiar_robót

25	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejącego wpustu deszczowego – do regulacji stosować pierścienie betonowe wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	16		0,00 zł
26	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Wymiana istniejącego wpustu deszczowego – do regulacji stosować pierścienie betonowe wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	15		0,00 zł
27	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pokrywy nastudziennej teletechnicznej wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	15		0,00 zł
28	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z DOR (linie ciągłe i przerywane, strzałki przejścia dla pieszych, inne)	m2	290		0,00 zł

Wartość netto **0,00 zł**
Podatek VAT 0,00 zł
Wartość brutto **0,00 zł**

