

PRZEDMIAR INWESTORSKI 165-00-000

Budowa: OGRODZENIE NA TERENIE STACJI PRZEŁADUNKOWEJ
ODPADÓW KOMUNALNYCH
 Obiekt: Ogrodzenie terenu stacji
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Rawicz - Sarnowa
 Działka nr 2018/1

Inwestor: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
 Ul. Saperska 23
 64-100 Leszno

PRZEDMIAR 165-00-000

Strona 1

29-04-2020

SYKAL-002292

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Montaż słupów				
1	10	KNR 401-01-01-07-00	Wyrównanie terenu do 30 cm w gruncie kategorii 4	m ²	220,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		220		220,000
1	20	KNNR N005-14-02-01-00	Wykop mechaniczny pod słupy strunobetonowe 1 żerdziowe dł 10,5 m	szt	15,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15		15,000
1	30	KNNR N005-14-15-02-00	Zaizolowanie podziemnej części słupa	m ²	65,705
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15*(2*3,14*0,2325*3)		65,705
1	40	KNNR N005-14-05-05-00	Montaż słupów 1-żerdziowych strunobetonowych wirowanych - słup E10,5/15 zabetonowany do głębokości 2m	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Krańcowe	4		4,000
1	50	KNNR N005-14-05-05-00	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z fundamentem blokowym o żerdzi długości 10.5 m - słup E10,5/6c zabetonowany do głębokości 2m szt		11,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pośrednie	11		11,000
1	60	KNR 401-01-08-07-00	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV m ³		22,608
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		22,608		22,608
1	70	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³	22,608
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		22,608		22,608
2	Montaż konstrukcji i naciągów				
2	80	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu - uchwyt krańcowy	szt	48,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4*12		48,000
2	90	KNNR 5 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu - uchwyt przelotowy	szt	132,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		11*12		132,000
2	100	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu - uchwyt naciągowy	szt	48,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4*12		48,000
2	110	KNNR 5 0904-01	Montaż naciągów z linki stalowej ocynkowanej fi 6mm	kmpl	12,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		12		12,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3			Montaż siatki		
3	120	KNR 225-03-07-02-00	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa - montaż siatki polietylenowej odpornej na promieniowanie UV, kolor zielony (max. wymiar oczka 48x48 mm, min. grubość sznura 2,5mm, siła zrywająca sznur nie mniej niż 617 N +- 16, siła zrywająca oczko nie mniej niż 675 N +-) wraz z uchwytemi montażowymi do linki naciągowej	m ²	880,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 8*110		880,000
3	130	KNR 225-03-07-02-00	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa - montaż siatki polietylenowej maskującej 90% odpornej na promieniowanie UV, kolor zielono-czarny (gramatura min. 140 g/m2) wraz z uchwytemi montażowymi do linki naciągowej	m ²	825,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 7,5*110		825,000