

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	4332.0000		
2 d.1	<b>KNNR 6 1301-06</b>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>	8664.0000		
3 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	866.4000		
4 d.1	<b>KNR 2-01 0103-07</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną - drewno do dyspozycji Inwestora	szt.	27.0000		
5 d.1	<b>KNR 2-01 0105-07</b>	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	27.0000		
6 d.1	<b>KNR 2-01 0108-03</b>	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich	m <sup>2</sup>	815.0000		
7 d.1	<b>KNR 2-01 0108-03 analogia</b>	Pielęgnacja roślinności (przycięcie gałęzi) w km 1+636 - 1+870 P i 1+636 - 1+740	m <sup>2</sup>	338.0000		
8 d.1	<b>KNR 2-31 0803-01</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - skrzyżowanie w km 4+332 oraz wcinka w km 1+636 oraz korekta geometrii w km 1+925 - 1+955	m <sup>2</sup>	188.0000		
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych</b>				
9 d.2	<b>KNR 2-01 0206-04</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w km 3+410 oraz 3+900 - 4+100	m <sup>3</sup>	67.1200		
10 d.2	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	67.1200		
11 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4787.0000		
12 d.2	<b>KNNR 6 0106-02</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm w km 3+400 - 4+332	m <sup>2</sup>	4787.0000		
13 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - dodatek kruszywa przy korekcie geometrii km 0+750 - 1+000 i 2+450 - 2+575	m <sup>2</sup>	557.0000		
14 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm km 0+000 - 0+810 i 1+320 - 1+630	m <sup>2</sup>	5771.0000		
15 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm w km 0+810 - 1+320 i 2+460 - 2+970	m <sup>2</sup>	4121.0000		
16 d.2	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm w km 1+930 - 2+460 i 2+970 - 4+332	m <sup>2</sup>	7664.0000		
17 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	14976.0000		
18 d.2	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	14976.0000		
19 d.2	<b>KNNR 6 1005-06</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	1054.0000		
20 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	16030.0000		
21 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	15585.0000		
22 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Pobocza z kruszyw łamanych 0/16 gr. 10 cm Krotność = 0.6	m <sup>2</sup>	6498.0000		
<b>3</b>	<b>Roboty brukarskie</b>	<b>Zjazd</b>				
23 d.3	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni zjazdów	m <sup>2</sup>	736.0000		
24 d.3	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	147.2000		
25 d.3	<b>KNNR 6 0106-02</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	736.0000		
26 d.3	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	736.0000		
27 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	736.0000		
28 d.3	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	736.0000		
29 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	736.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	736.0000		
<b>4</b>		<b>Znaki drogowe</b>				
31 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0704-04</b>	Bariery ochronne stalowe P-10	m	48.0000		
32 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0702-01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	32.0000		
33 d.4	<b>KNNR 6</b> <b>0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	39.0000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

*Słownie:*