

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 w Pucku w podziale na 2 części:

Część 1 „Bezpieczny plac zabaw”

Część 2 „Park nad stawem”

Część 1 – „Bezpieczny plac zabaw”

Realizacja zadania dla inwestycji o nazwie: „Bezpieczny plac zabaw” polega na remoncie istniejącego placu zabaw na terenie działek nr 302/2 i 315/13 obręb Miasto Puck, które znajdują się na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Przebendowskiego i Nowy Świat.

Projekt obejmuje rozbiórkę oraz utylizację istniejącej nawierzchni z piasku oraz wymianę na nową nawierzchnię bezpieczną pod zjazdem linowym, huśtawką łączoną trzyosobową oraz zestawem dwuwieżowym – nawierzchnia z płyt gumowych SBR wraz z montażem obrzeży gumowych SBR a pod pozostałymi urządzeniami piasek o gramaturze 0,2-2,0 mm wraz z montażem obrzeży gumowych SBR. Istniejące urządzenia placu zabaw i małą architekturę należy zdemontować i po wykonaniu prac budowlanych należy ponownie zamontować w wyznaczonych miejscach razem z nowymi urządzeniami za wyjątkiem istniejącej huśtawki, którą należy zutylizować.

Projektowane nowe urządzenia:

- huśtawka łączona trzyosobowa – 1 szt.
- zjazd linowy – 1 szt.
- stojak rowerowy – 1 szt.
- regulamin – 1 szt.
- kosz na śmieci – 2 szt.

Istniejące urządzenia do pozostawienia:

- zestaw trzywieżowy z piaskownicą – 1 szt.
- karuzela – 1 szt.
- ławka – 2 szt. (do renowacji)

Istniejące urządzenia do przeniesienia:

- bujak – 2 szt.
- huśtawka wagowa – 2 szt.
- zestaw dwuwieżowy – 1 szt.
- ławka – 1 szt. (do renowacji)

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących urządzeń do przeniesienia oraz ich przechowanie do ponownego montażu,

- wykonanie stóp fundamentowych pod nowe urządzenia oraz istniejące do przeniesienia,
- usunięcie istniejącej nawierzchni placu zabaw - piasku oraz trawnika w wyznaczonym miejscu,
- wykonanie obrzeży gumowych SBR okalających nawierzchnię z płyt gumowych SBR oraz nawierzchnię z piasku,
- wykonanie podbudowy z piasku zagęszczonego gr. 5 cm,
- wykonanie podbudowy gr. 15cm z tłucznia o frakcji od 1-31,5 mm (kliniec), równość warstwy mierzona łata 4m z maksymalnym odchyleniem 1 cm,
- wykonanie podbudowy z grysłu o frakcji od 2 do 8 mm, równość warstwy mierzona łata 4m z maksymalnym odchyleniem 1 cm,
- uzupełnienie piasku grubości 30 cm oraz wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni z płyt gumowych o grubości 6cm – równość warstwy mierzona łata o długości 4m o maksymalnym odchyleniu 1 cm,
- montaż i regulacja urządzeń placu zabaw oraz małej architektury,
- wyrównanie i uzupełnienie powierzchni zielonej czarnoziemem i wysianie trawy

Dokładny zakres zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej – Załącznik nr 6 do SWZ – Dokumentacja projektowa – część 1.

Część 2 – „Park nad stawem”

Realizacja zadania dla inwestycji o nazwie: „Park nad stawem” polega na zagospodarowaniu terenu przy ul. Kolejowej. Inwestycja zaprojektowana została w dwóch etapach.

Projekt etapu I obejmuje remont nawierzchni czyli wymiana nawierzchni ciągu pieszego z gruntowej na żwirową oraz wymiana nawierzchni trawiastej na bezpieczną z piasku o gramaturze 0,2 – 2 mm pod urządzenia ścieżki zdrowia. Inwestycja obejmuje również remont kładki o wymiarach 5,0x9,0 m na kładkę z desek kompozytowych, montaż elementów małej architektury – urządzenia ścieżki zdrowia, ławki, zestawy piknikowe, leżaki, kosze, psie stacje, tablice informacyjne oraz stojak na rowery. Planuje się również nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Projektowane urządzenia:

- tablica informacyjna – 2 szt.
- kosz na śmieci – 2 szt.
- psie stacje – 2 szt.
- ławki – 4 szt.
- leżaki – 2 szt.
- zestawy piknikowe – stół z ławkami – 2 szt.
- stojak na rowery – 1 szt.
- Ścieżka zdrowia: podwójna drabinka, drabinka pozioma, równoważnia pochyła, równoważnia na sprężynie, drążki potrójne

Projektowane nasadzenia:

- wierzba płacząca – 5 szt.
- grujecznik japoński – 5 szt.
- klon pospolity (Globosum i Royal Red) – 9 szt.

- głóg dwuszyjkowy – 2 szt.
- dereń świdwa – 12 szt.

Etap II stanowi kontynuację działań zaplanowanych w etapie I, tj. wymiana nawierzchni, montaż elementów małej architektury – ścieżka zdrowia, ławka, kosze na śmieci, psia stacja.

Projektowane urządzenia:

- kosz na śmieci – 2 szt.
- psia stacja – 1 szt.
- ławka – 1 szt.
- ścieżka zdrowia: kółka akrobatyczne, równoważnik zygzak, plaster miodu

Projektowane nasadzenia:

- wierzba płacząca – 5 szt.
- grujecznik japoński – 5 szt.
- klon pospolity (Globosum i Royal Red) – 9 szt.

DOTYCZY OBU CZĘŚCI

1. Ponadto Wykonawca ma obowiązek:
 - a) wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót, zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b) wykonanie robót budowlanych, po wytyczeniu ich przez uprawnionego geodetę,
 - c) odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
 - d) uporządkowanie obszaru przyległego do prowadzonych robót,
 - e) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD/DVD oraz w formie papierowej,
 - f) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kołaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionego kierownika robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
 - g) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić gestorów sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac (jeżeli dotyczy).