

Modernizacja drogi gminnej "Na Przepiórę" w m. Strzeszyn odcinku 200m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 200,00*4,20	m2	840,000
			razem m2	840,000
2	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 200,00*4,20	m2	840,000
			razem m2	840,000
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 200,00*4,20	m2	840,000
			razem m2	840,000
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 200,00*4,2	m2	840,000
			razem m2	840,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm=5cm (Krotność= 1,25) 200,00*3,20	m2	640,000
			razem m2	640,000
6	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 6cm 200,00*0,50*2	m2	200,000
			razem m2	200,000
7	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - Udrożnienie rowu odwadniającego 200,00*0,60*0,80*2	m3	192,000
			razem m3	192,000