


RZUT PARTERU (+4.84+8,44)

1:100



OZNACZENIA: (przekroje)

- Elementy żelbetowe
- Elementy murowane nośne
- Niewidoczne elementy konstrukcji
- Rzędna góry elementu
- Rzędna dołu elementu

UWAGI OGÓLNE:	
1. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.	
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.	
3. BETONOWANIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NALEŻY WYKONYWAĆ W OKRESIE KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA W OGIĘDZIE DOBY NIE SPADA PONIŻEJ +5°C. NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ NORMOWYCH ORAZ ITD DOTYCZĄCYCH BETONOWANIA I PIELĘGNACJI BETONU, W SZCZEGÓLNOŚCI W OKRESIE PODWYŻSZONYCH I OGRNIŻONYCH TEMPERATUR.	
4. W CELU OGRANICZENIA WZDUSZNOŚCI RYS SKURCZONYCH NALEŻY NIE DOPUSZCZAĆ DO NADMIERNIEGO WYSYCHANIA DOJRZEWIAJĄCEGO BETONU. NALEŻY ZAPEWNIĆ WŁASOWĄ PIELĘGNACJĘ BETONU W OKRESIE DOJRZEWIANIA.	
5. MIESZANKA BETONOWA POWINNA BYĆ ZAGĘSZCZONA NA PEŁNEJ GRUBOŚCI KAŻDEGO ELEMENTU.	
6. IZOLACJE PRZECIWMIEDNE I PRZECIWMILGOCIOWE WYKONAĆ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.	
7. UZIEMIENIE WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.	
8. PROJEKTANT POWINIEN BYĆ POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH.	
9. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]. RZĘDNE W [m].	
POZIOM PORÓWNAWCZY:	±0.00 = wg PA-B
STAŁ KONSTRUKCYJNA:	S355JR
BETON PODKŁADOWY I WYPEŁNIAJĄCY:	C8/10 (B10)
BETON:	C25/30 (B30)
OTULINA:	dł: 50 mm/ pozostałe:30mm
STAŁ ZBROJENIOWA:	A-IIIIN BSt500S/RB500W

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
	1) ul. Kilińskiego 50, 33-240 Żabno, tel. 504 333 870	
	2) ul. Mościckiego 47, 33-100 Tarnów	
NIP 9930590377		REGON: 361843397
TEMAT ZADANIA	BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z ŁĄCZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BĘDZIEMYŚLU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO	
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR 443/1, 443/2 OBREB 01, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI	SKALA 1:100
NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJA HALI ŁUKOWEJ - RZUT PARTERU, CZ.2	NR RYS. K-03
BRANŻA	PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN	DATA 01.2024
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	MGR INŻ. JAROSŁAW MAŁEK	PODPIS
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ANDRZEJ SOWA	PODPIS
Upr. bud. nr PDK/0257/PWQK/21 do proj. w spec. kons-bud.		
Upr. bud. nr MAP/0642/PWBKb/21 do proj. w spec. kons-bud.		