

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

**45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

**45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg**

***Nazwa Inwestycji :***

Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023

***Adres Inwestycji :***

Zakres działek leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w zakresie powiatu Wejherowo, Puck ;pomorskie drogi i szalki leśne na terenie lasów państwowych

Nadleśnictwo Wejherowo – Tereny Lasów Państwowych

***Inwestor :***

**P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo**

***Adres Inwestora :***

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

***Sporządził :***

TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

***Adres wyk. Przedmiaru:***

84-242 Luzino

***Data opracowania :***

lipiec 2023r.

Wykonawca :

Inwestor :

Data opracowania: *lipiec 2023r.*

Data zatwierdzenia:

**TBI BUDOWNICTWO**

Krystian Specht  
NIP 5882031978  
REGON 364167666

Strona 1 z 3

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA I OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji technicznej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo

- Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem

- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

### Zespół opracowujący:

Krystian Specht , nr.upr.bud. POM/0097/OHOD/10

Bartłomiej Ziółkowski , nr.upr.bud. POM/0291/PBD/21

### Cel Opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023, w odniesieniu do wymogów i potrzeb Nadleśnictwa Wejherowo na podstawie dokonanego wcześniej przeglądu fizycznego przedmiotowych dróg leśnych przeznaczonych do Remontu i Konserwacji w nawiązaniu do ich stanu obecnego. Na podstawie dokonanego przeglądu fizycznego wszystkich dróg leśnych wskazanych przez Nadleśnictwo oraz wskazań i wytycznych, opracowane zostały założenia umożliwiające dokonanie minimalnych wymaganych czynności naprawczych, konserwacyjnych i remontowych w zakresie napraw bieżących, które przyczynić się mają do podniesienia właściwości użytkowych danych odcinków dróg i szlaków leśnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowania w najbliższym czasie. Zasadniczym celem są naprawy bieżące istniejących odcinków dróg leśnych / Naprawy awaryjne i roboty konserwacyjne, polegające na likwidacji istniejących dziur, zadoleń, kolein i deformacji nawierzchni drogowych występujących punktowo lub miejscowo na danym odcinku drogi leśnej.

### Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wskazane drogi leśne przez Nadleśnictwo Wejherowo znajdujące się na terenie Lasów Państwowych pod zarządem Nadleśnictwa Wejherowo, zasadniczo na terenie powiatu Wejherowskiego i Puckiego.

Zakres założonych i wymaganych prac można podzielić na cztery zasadnicze zakresy robót:

1. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 5 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem.
2. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem.
3. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem.
4. Punktowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 20 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem.

**Przedstawione w przedmiarze ogólnym ilości są wskazane jako założeniowe dla całości wymaganej realizacji w odniesieniu do wskazań opracowania, jednakże Inwestor ma prawo zmniejszyć dany zakres robót w danym terminie realizacyjnym co jest związane z dostępnością środków finansowych w danym czasie jakie Inwestor będzie posiadał.**

**Przedmiar robót zgodny z założeniową n/w tabelą Przedmiarową robót.**

# PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT - obręb Kolkowo					
Naprawa awaryjne i roboty konserwacyjne odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w roku 2023					
Lp	Pozycja	Obliczenia	Nr.odn. SST	Jm	Ilość
<b>I</b>	<b>NAPRAWY BIEŻĄCE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE</b>				
1 d.1	Punktowe lub miejscowe/odcinkowe uzupełnienie ubytków i załamów w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty częściowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym PBSM 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganej a wskazanej w dokumentacji technicznej.	360	D.04.04.04	m2	<b>360</b>
2 d.1	Punktowe lub miejscowe/odcinkowe uzupełnienie ubytków i załamów w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty częściowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym betonowym PBSM 0/63mm C50/10 o gr. uśredn. 20 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganej a wskazanej w dokumentacji technicznej	290	D.04.04.04	m2	<b>290</b>
3 d.1	Punktowe lub miejscowe/odcinkowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty częściowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym KłSM 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 5 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganej a wskazanej w dokumentacji technicznej.	2950	D.05.02.02	m2	<b>2 950</b>
4 d.1	Punktowe lub miejscowe/odcinkowe uzupełnienie ubytków w istn. nawierzchni drogowej tzw. remonty częściowe polegające na uzupełnieniu widocznych dziur i zadoleń w jezdni dostarczonym kruszywem łamanym kamiennym KłSM 0/31,5mm C50/10 o gr. uśredn. 10 cm wraz z jego wyrównaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganej a wskazanej w dokumentacji technicznej.	1300	D.05.02.02	m2	<b>1 300</b>
<b>WARTOŚĆ ZAŁOŻENIOWA CAŁKOWITA/SUMA POWIERZCHNI NAPRAW BIEŻĄCYCH</b>				m2	<b>4 900</b>