

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

U W A G I :

- MURY ZEWNĘTRZNE NADZIEMNE: Z BLOKÓW PGS (W OBREBIE ŚCIAN PODLUŻNYCH HALI KOTŁÓW) OBLICOWANE CEGŁĄ SILIKATOWĄ. RESZTA MURÓW Z CEGŁY PEŁNEJ $R_c = 100$ NA ZAPR. CEM. LICOWANE NA ZEWNĄTRZ CEGŁĄ SILIKATOWĄ.
- NA ŚCIANACH POMIESZCZEŃ NR 2,3,4,5 WYKONAĆ OBLICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI PRZYBORSKIMI DO WYSOKOŚCI 2,00 m.
- MURY PODZIEMNE Z CEGŁY PEŁNEJ $R_c = 100$ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
- SŁUPY ŻELBETOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
- USYTUOWANIE FUNDAMENTÓW PATRZ RYS. S-907265 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE FUNDAMENTÓW

WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW W ZABRZU			
PRACOWNIA	DATA	INWESTOR	BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA W KATOWICACH
AB	I.1974	PTYTUŁ PROJ.	PT. KOTŁ. DLA ZAKŁ. SPECJ. I ODWYKOW. W GORZYCACH POW. WODZISŁAW
PROJEKTANT	NAZWISKO	PODPIS	TREŚĆ RYSUNKU
PROWADZ.	INŻ. E. WRÓBEL		RZUT PRZYZIEMIA
WYKON.	L. SZOMBIERSKA		
SPRAWDZ.	DR INŻ. ARCH. Z. DANEK		
RED. PRAC.	MGR INŻ. ARCH. B. JABŁOŃSKI		SKALA 1:50 · ZLECENIE SBP 123/A · NR RYS. B-104859