

Opis do zakresu wykonania elementów stalowych podparcia koryt kablowych GMM

(do zapytania ofertowego, ilości zgodnie rysunkami warsztatowymi i przedmiarami oferenta)


Wykonanie robót budowlanych i montażowych w następującym zakresie:

1. przygotowanie elementów mocowania kanałów kablowych GMM:
 - wykonanie elementów stalowych: słupów 3szt; belki nośnej IPE220 oraz innych elementów stalowych wynikających z załączonych rysunków warsztatowych oraz elementów nie ujętych w rysunkach GTU-50K100-036-.... które są niezbędne do wykonania Zamówienia (do określenia i wykonania przez Wykonawcę na podstawie załączonego rysunku „Słupy koryt kablowych GMM” w formacie dwg.)
 - inne elementy wg rysunków i wiedzy budowlanej Wykonawcy
2. malowanie konstrukcji 1x farba antykorozyjna + 2x nawierzchniowa RAL7040
3. wyгородzenie terenu montażu na czas robót
4. montaż niektórych elementów na wysokości ok 8,5-9,5m w okolicy dolnego istniejącego dźwigara (elementy poziome)
5. montaż słupów do istniejącej posadzki betonowej za pomocą kotew wklejanych HILTI
6. inne roboty niezbędne dla realizacji zadania

UWAGI: - utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót
 - sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań
 - po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna (miejsce montażu) i rysunki załączone do zapytania
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP


mgr inż. Sławomir SŁUPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
specjalności konstrukcyjno-budowlanej wszelkich
budyneków i budowli, GA/KZ-7342/83/92

Bydgoszcz, 5 grudnia 2023r

Załączniki:

- rysunki warsztatowe GTU-50K100-036... w formacie pdf
- rysunek „Słupy koryt kablowych GMM” szt 1 w formacie dwg.