



PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE WSI NAWSIE W GMINIE WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE				
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH				
Lp	Nazwa drogi / lokalizacja	Nawierzchnia bitumiczna SMA 16 JENA		Stabilizacja podłoża
		Szer. w .ścietlanej [m]	gr. warstw [cm]	spółem Rm=2,5 Mpa
12	Nawsie na Kowala odcinek długości 400 mb na działce ewid. nr 2411 i 2421/2, 2395	3,00	6,00	0,00
13	Nawsie Ścieżki k. Balicki odcinek długości ok 220 mb na działce ewid. nr 3894	3,00	6,00	0,00
17	Nawsie Zabirów na Podleśną odcinek długości 120 mb na działce ewid. nr 2610/2, 2607	3,00	6,00	0,00

Inwestor: <b>GMINA WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE</b> Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie		Przedsięwzięcie budowlane: <b>PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE WSI NAWSIE W GMINIE WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE</b>		
Faza opracowania: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Część: <b>RYUNKOWA</b>		
Funkcja/branża	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn. specjalność	Data	Podpis
Projektant Drogowa	mgr inż. Roman Charchut	PDK/0061/PWOD/18	09 2022	
Skala:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:		
<b>1:1000</b>	<b>PLAN SYTUACYJNY</b>	<b>2.2</b>		