

**DOKUMENTACJA      PROJEKTOWA**

**NAZWA  
OBIEKTU –  
ROBÓT**

**STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**

**ADRES  
OBIEKTU –  
LOKALIZACJA**

**Gmina : Szczytno,**  
– działka nr 358, 356/6 – obręb Gawrzyjałki, gm. Szczytno

**INWESTOR**

**WÓJT GMINY SZCZYTNO,  
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno**

**RODZAJ  
OPRACOWANIA**

**INŻYNIERIA RUCHU**

**NAZWA  
OPRACOWANIA**

**STAŁA ORGANIZACJA RUCHU  
NA DRODZE GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAWRZYJAŁKI  
NA DZIAŁCE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00**

**BRANŻA**

**INŻYNIERIA RUCHU**

	<i>Funkcja</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Rodpis</i>
	opracował	Jan Marek Kozon		

**MYSZYNIEC - 02. 2021 r.**

**EGZ. NR 4**

## **OPIS TECHNICZNY**

### **„STAŁA ORGANIZACJA RUCHU NA DRODZE GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAWRZYJAŁKI NA DZIAŁCE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00 "**

#### **I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Projekt stałej organizacji ruchu *na drodze wewnętrznej w miejscowości Gawrzyjałki na działce nr 358" w km 0+000,00 - 0+382,00* , wykonano na zlecenie Zarządcy drogi gminnej . Inwestorem jest **Wójt Gminy Szczytno , ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.**

Zmianę organizacji ruchu wprowadza się zgodnie z :

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem ( Dz. U. z dnia 14 października 2003 r. )
2. Załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach .

#### **II. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- [1] Umowa z Inwestorem,
- [2] Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- [3] Uzgodnienia z Zarządcą drogi,
- [4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami)
- [5] Rozporządzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),
- [6] Rozporządzenie M.I. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
- [7] obowiązujące przepisy, wytyczne i normy.

## **2. Stan istniejący .**

2.1 droga ***gminna*** wewnętrzna w miejscowości Gawrzyjałki na działce nr 358" w km 0+000,00 - 0+382,00:

Parametry techniczne:

1. nawierzchnia bitumiczna -szer. 3,50 m,
3. pobocza kruszywo łamane -szer. 1,00 m,
3. korona drogi szer. 5,50 m ,
4. odwodnienie drogi powierzchniowe,

2.1 droga powiatowa nr 1673N ***w miejscowości Gawrzyjałki:***

Parametry techniczne:

1. nawierzchnia bitumiczna -szer. 6,00 m,
2. chodnik z kostki betonowej typu polbruk, strona prawa - szer. 1,50m,
3. pobocza kruszywo naturalne, strona lewa -szer. 1,50 m,
3. korona drogi szer. 9,00 m ,
4. odwodnienie drogi powierzchniowe,

## **III. PROJEKTOWANA STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**

### **1. Projektowane oznakowanie**

#### **a) Oznakowanie pionowe**

Zaprojektowano znaki pionowe wg rys. nr 2.1-2.2.

Do oznakowania pionowego należy zastosować tablice znaków o wielkości średniej z folią odblaskową typu „2”. Tablice znaków należy umieścić na słupkach stalowych ocynkowanych średnicy 60 mm.

Ruch pojazdów będzie odbywał się w obu kierunkach. Natężenie ruchu bardzo małe. Ruch lokalny z przewagą samochodów osobowych oraz sprzętu rolniczego.

#### **b) Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego**


- nie występuje

#### **c) Oznakowanie poziome**


- nie występuje

## 2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze


Znaki należy ustawić zachowując skrajnię poziomą i pionową wg obowiązujących warunków technicznych dla dróg publicznych. Należy zapewnić również odpowiednią widoczność znaków.




Rysunek 1: Wysokość umieszczania znaku



Rysunek 2: Odległość umieszczania znaku od krawędzi jezdni



Rysunek 3: Wysokość umieszczania dwóch znaków na jednym słupku



Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy znaku


### III. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w IV kwartale 2021 roku.

### IV. UWAGI I ZALECENIA

- Zastosować znaki należące do grupy wielkości – średnie,
- Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu „2”
- Znaki należy umocować na słupkach stalowych, ocynkowanych
- Przewidywany termin realizacji inwestycji – 2021 rok .










Jan Marek Kozon  
Nr upr. 154/93/Os  
MAZ.BD/6267/01




WCA Jan Marek Kozon, ul. Kwiatowa 30, 07-430 Myszyniec			
OR WÓJT GMINY SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		NR RYS.: <b>2.1</b>	
Droga gminna wewnętrzna w km 0+000,00 - 0+382,00		SKALA: 1 : 500	
ZACIA działka nr 358, 356/6 - obręb Gawrzyżatki, gm. Szczytno		BRANŻA: DROGOWA	
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAWRZYŻATKI NA DZIAŁCE NR 358 <sup>8</sup> w km 0+000,00 - 0+382,00		STADIUM: P.B	
RYS. <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>			
JA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENIA
WAŁ:	Jan Marek Kozon	drogowa	
Luty 2021 r.			TOM: I

Jan Marek Kozon  
Nr upr. 154/93/05  
MAZ BD/6267/01

**Wykaz znaków do wykonania stałej organizacji ruchu.  
(oznakowanie projektowane)**

L.p.	Symbol znaku	Symbol graficzny	Ilość
		<b>Znaki ostrzegawcze</b>	
1.	A-7		1 szt.
		<b>Znaki zakazu</b>	
2.	B-18		1 szt.
3.	B-33		2 szt.
		<b>Znaki informacyjne</b>	
4.	D-1		2 szt.
5.	D-42		1 szt.
6.	D-43		1 szt.
		<b>Tablice miejscowości</b>	
7.	E-17a		1 szt.
8.	E-18a		1 szt.
		<b>Tabliczki do znaków</b>	
9.			1 szt.

Jednostka projektująca: Jan Marek Kozon, ul. Kwiatowa 30, 07-430 Myszyniec	
Inwestor : Wójt Gminy Szczytno , ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno	
Nazwa obiektu : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAWRZYJAŁKI NA DZIAŁCE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00	Branża Inżynieria ruchu
Temat: <i>Staća organizacja ruchu na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Gawrzyjałki na działce nr 358" w km 0+000,00 - 0+382,00</i>	Stadium P.B.
Nazwa rysunku : Wykaz znaków do wykonania stałej organizacji ruchu	Skala : rys. bezskałowy
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>	
Opracował : Jan Marek Kozon	Podpis :  Nr upr. 154/83/Os MAZ.BD/6267/01