

# Prace związane z posadzkami dot. budynku A1

Schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99103

## TYP 3

Odwrócony układ stropu

Prace rozbiórkowe


Elementy istniejące do pozostawienia

Elementy projektowane

Wykładzina Linoleum, o dużej wytrzymałości na ścieranie. Typy wykładziny zależne od pomieszczenia. Rozpatrywać zgodnie z opisem (pkt.8.21) oraz rys. architektury

Wylewka samopoziomująca wg. wytycznych dostawcy wykładziny Linoleum

Oczyszczenie, wyrównanie istniejącej posadzki - zgodnie z opisem i spec. techniczną:  
240-IP-00-ZZ-SP-A-00008-RobotyPosadzkowe



Zabezpieczenie płyty stropowej pożarowo w postaci natrysku wg. projektu konstrukcji

Uwaga: Schematy rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym (pkt.8.21 - Posadzki). Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w nawierzchni posadzek wykonywać zgodnie ze specyfikacją tech. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00008-RobotyPosadzkowe. W punktach styku z istniejącymi jednostkami szpitala poziomo zrównać. Projekt prowadzenia robót budowlanych polega uzgodnieniu przez projektanta.