



Sztum, 07.11.2023 r.

RI.272.16.2023.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (3)

Dot. postępowania:

„Remont drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 3 (z dn. 06.11.2023 r.):

Pytanie 1:

Przedmiar robót pozycja 7.4: „Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów”. Prosimy o podanie powierzchni zabruku jaką Wykonawca winien wykonać.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że Wykonawca winien wykonać zabruk w ilości 3,0 m² na każdy wlot i wylot przepustu pod zjazdami. Ilość przepustów wg załącznika nr 3 - 7 szt. - to powierzchnia zabruku wynosi: $7 \times 2 \times 3,00 = 42,00 \text{ m}^2$.

Pytanie 2:

Przedmiar robót pozycja 7.2: „Wykonanie ławy ze żwiru pod przepusty. Ułożenie przepustów z rur karbowanych PGHD o średnicy 40 cm. Montaż ścianek czołowych betonowych dla rur przepustowych o średnicy 400 mm”. Pozycja w/w przedmiaru jest podana bardzo ogólnie. Prosimy o podanie dokładnej ilości oraz długości przepustów oraz ilości ścianek czołowych które Wykonawca winien wykonać.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje, o które pyta Wykonawca zawarte są w załączniku nr 3 i rysunku nr 7 dokumentacji. I tak:

- wykonanie ław ze żwiru $V = 68,00 \times 0,25 \times 0,64 = 10,88 \text{ m}^3$;
- ułożenie przepustów z rur karbowanych PEHD $\varnothing 40 \text{ cm}$ w lokalizacji podanej w tym załączniku - 68 m;
- montaż ścianek czołowych przepustów 7 szt. x 2 ścianki czołowe = 14 szt.

Pytanie 3:

Przedmiar robót pozycja 8.4: „Ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch drogowy w km 0+055”. Prosimy o sprecyzowanie, jakie urządzenia zabezpieczające ruch drogowy, wymagane są przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że poz.8.4. dotyczy ustawienia urządzeń zabezpieczających ruch drogowy w postaci zapory pojedynczej U- 2a i tablicy prowadzącej pojedynczej U- 3c pokazanych w załączniku nr 2 i na rys. nr 2/1 w dokumentacji projektowej i projekcie stałej organizacji ruchu drogowego.



Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustu o średnicy 100 cm z rur przepustowych spiralnych karbowanych z polietylenu?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustu o średnicy 100 cm z rur przepustowych spiralnych karbowanych z polietylenu.

Pytania od Wykonawcy nr 4 (z dn. 07.11.2023 r.):

Pytanie 1:

W świetle licznych odpowiedzi na zapytania oraz konieczność ponownego przeanalizowania dokumentacji projektowej, zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów w przedmiarach robót oraz o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót stanowi **pomocniczy** dokument, który ma **ułatwić** Wykonawcy skalkulowanie oferty poprzez **wstępne** wskazanie zakresu robót. Zamawiający jednakże nie wyklucza możliwości, że w załączonym przedmiarze nie został pominięty lub błędnie wskazany jakiś zakres robót, co powinien przeanalizować i uwzględnić Wykonawca. Wykonawca przede wszystkim winien posłkować się załączoną dokumentacją projektową. Równocześnie w przypadku, gdy w dokumentacji brak jest wystarczającej informacji przy sporządzaniu oferty można posłkować się sporządzonym przedmiarem. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Wicestarosta Powiatu Sztumskiego
Kazimierz Szewczun
Kierownik Zamawiającego