

## NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w PONICACH dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## ADRES:

PONICE DZ. NR. 1117, 1119

## INWESTOR:

GMINA RABKA ZDRÓJ  
UL. PARKOWA 2  
34-700 RABKA-ZDRÓJ

## OPRACOWAŁ:

mgr inż. Tomasz Pabrowski  
Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji wod.-k.p., gaz i c.o. oraz kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.  
MAP/0499/PWOS/12, GAS 834/A-21/86

DATA OPRACOWANIA:

06.2023 R.

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

## **OPIS TECHNICZNY**

**1. Przedmiot opracowania:** Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w PONICACH dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**2. Lokalizacja:** DZ. NR. 1117, 1119

**3. Podstawa opracowania.**

- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne
- Uzgodniony zakres prac z Inwestorem
- Normy i przepisy budowlane.

**4. Cel i zakres opracowania.**

Celem opracowania projektu jest projekt dojścia, dojazdu do części budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i wydzielenie z istniejącego pomieszczenia W.C.

Działka o nr ewid. 1117, 1119 jest zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej z Salą Gimnastyczną jest ogrodzona, posiada dojazd z głównej drogi, na działce urządzone są dojazdy i dojścia piesze.

Planowane prace remontowe dotyczą otoczenia budynku i wewnątrz budynku w całości będą realizowane w granicach działki inwestora, nie będą naruszały interesów osób trzecich we wszystkich aspektach.

**5. Projektowany zakres remontu:**

- Wykonanie wc. dla niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem
- Wymiana płytek ceramicznych, podłogowych,
- Instalacja elektryczna wod-kan
- Stolarka drzwiowa
- Malowanie

6. Szczegółowy zakres robót:

| Opis i wyliczenia                                                                                                                                                       | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| KORYTARZ - WEJŚCIE                                                                                                                                                      |      |         |       |
| Roboty rozbiórkowe                                                                                                                                                      |      |         |       |
| Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                                                                     | m2   |         |       |
| 20,4                                                                                                                                                                    | m2   | 20,4    |       |
| 1,4*2,5                                                                                                                                                                 | m2   | 3,5     |       |
|                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 23,9  |
| Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - wraz z wywozem i utylizacją                                                                                                   | m2   |         |       |
| (8,65+8,65+4+4)*2,4                                                                                                                                                     | m2   | 60,72   |       |
| 2,2*2,4                                                                                                                                                                 | m2   | 5,28    |       |
|                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 66    |
| Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie wapienne                                                                                                                          | m3   |         |       |
| (2+2)*(0,20*0,15)*5                                                                                                                                                     | m3   | 0,6     |       |
| (0,9*2,0*0,2)*1                                                                                                                                                         | m3   | 0,36    |       |
|                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 0,96  |
| Wykucie z muru drzwi wewnętrznych drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z wywozem i utylizacją                                                                       | szt. |         |       |
| 6                                                                                                                                                                       | szt. | 6       |       |
| 1                                                                                                                                                                       | szt. | 1       |       |
|                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 7     |
| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km wraz z załadowaniem i UTYLIZACJĄ          | m3   |         |       |
| 23,9*0,002                                                                                                                                                              | m3   | 0,05    |       |
| 0,96                                                                                                                                                                    | m3   | 0,96    |       |
|                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,01  |
| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>Krotność = 4 | m3   |         |       |
| 1                                                                                                                                                                       | m3   | 1       |       |
|                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 1     |
| Roboty budowlane                                                                                                                                                        |      |         |       |
| (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm                                                                                     | m2   |         |       |
| 20,4                                                                                                                                                                    | m2   | 20,4    |       |
|                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 20,4  |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome - wylewki                                                                         | m2   |         |       |
| 20,4                                                                                                                                                                    | m2   | 20,4    |       |
|                                                                                                                                                                         |      | RAZEM   | 20,4  |
| Posadzki z płytek gresowych wraz z COKOLIKAMI                                                                                                                           | m2   |         |       |
| 20,4                                                                                                                                                                    | m2   | 20,4    |       |

|                                                                                                                             |    |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 3,5                                                                                                                         | m2 | 3,5    |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 23,9   |
| Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z listwami                                                                       | m2 |        |        |
| 2,2*2,4                                                                                                                     | m2 | 5,28   |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 5,28   |
| Ułożenie belek nadprożowych Porotherm                                                                                       | m  |        |        |
| 1,2*5                                                                                                                       | m  | 6      |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 6      |
| Ościeżnice drewniane regulowane                                                                                             | m2 |        |        |
| (0,90*2,05)*5                                                                                                               | m2 | 9,23   |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 9,23   |
| Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone                              | m2 |        |        |
| (0,90*2,05)*5                                                                                                               | m2 | 9,23   |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 9,23   |
| Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ciepłe                                                                                     | m2 |        |        |
| (1*2,05)*1                                                                                                                  | m2 | 2,05   |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 2,05   |
| Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach z cegły, (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 |        |        |
| (2+2)*(0,4)*(5)                                                                                                             | m2 | 8      |        |
| (0,8*2)*2                                                                                                                   | m2 | 3,2    |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 11,2   |
| Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - NA RURACH C.O.   | m2 |        |        |
| (12+2+2+2+8)*(0,15*0,15)                                                                                                    | m2 | 0,59   |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 0,59   |
| Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku           | m2 |        |        |
| (8,65+8,65+3+3+4+4)*2,4                                                                                                     | m2 | 75,12  |        |
| 20,4                                                                                                                        | m2 | 20,4   |        |
| (3,93+3,93+2,02+2,02)*2,4+(3,93*2,02)                                                                                       | m2 | 36,5   |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 132,02 |
| Gruntowanie podłoża preparatami preparatami wzmacniającymi podłoże powierzchnie pionowe                                     | m2 |        |        |
| 132,02                                                                                                                      | m2 | 132,02 |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 132,02 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem                            | m2 |        |        |
| 75,12+20,4                                                                                                                  | m2 | 95,52  |        |
| 120+36,5                                                                                                                    | m2 | 156,5  |        |
|                                                                                                                             |    | RAZEM  | 252,02 |

|                                                                                                                                                  |      |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| <b>Roboty elektryczne</b>                                                                                                                        |      |       |   |
| Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.  | szt. |       |   |
| 6                                                                                                                                                | szt. | 6     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 6 |
| Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm.                              | szt. |       |   |
| 6                                                                                                                                                | szt. | 6     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 6 |
| Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1, sposób mocowania gips-cement.                 | szt. |       |   |
| 3                                                                                                                                                | szt. | 3     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 3 |
| Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.               | m    |       |   |
| 8                                                                                                                                                | m    | 8     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 8 |
| Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.                                              | m    |       |   |
| 8                                                                                                                                                | m    | 8     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 8 |
| Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm2.                                      | szt. |       |   |
| 6                                                                                                                                                | szt. | 6     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 6 |
| Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kółkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2. | kpl. |       |   |
| 6                                                                                                                                                | kpl. | 6     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 6 |
| Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych I 2x18w, przełotowe. - Plafon                    | szt. |       |   |
| 4                                                                                                                                                | szt. | 4     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 4 |
| Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej.                                                         | szt. |       |   |
| 2                                                                                                                                                | szt. | 2     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 2 |
| Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej.                                                       | szt. |       |   |
| 2                                                                                                                                                | szt. | 2     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 2 |
| <b>W.C. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                                                                                                                |      |       |   |
| <b>Roboty budowlane</b>                                                                                                                          |      |       |   |
| Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- wraz z wywozem i utylizacją                                                                 | m2   |       |   |
| 6,21                                                                                                                                             | m2   | 6,21  |   |

|                                                                                                                                    |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 6,21  |
| Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - wraz z wywozem i utylizacją                                                              | m2   |       |       |
| (2,36+2,36+2,63+2,63)*2,4                                                                                                          | m2   | 23,95 |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 23,95 |
| Ścianka zamurowanie drzwi                                                                                                          | m2   |       |       |
| 0,8*2,05                                                                                                                           | m2   | 1,64  |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1,64  |
| (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2   |       |       |
| 6,21                                                                                                                               | m2   | 6,21  |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 6,21  |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome - wylewki                                    | m2   |       |       |
| 6,21                                                                                                                               | m2   | 6,21  |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 6,21  |
| Ościeżnice                                                                                                                         | szt. |       |       |
| 1                                                                                                                                  | szt. | 1     |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1     |
| Drzwi ŁAZIENKOWE                                                                                                                   | m2   |       |       |
| (0,90*2,0)*1                                                                                                                       | m2   | 1,8   |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1,8   |
| Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z listwami                                                                              | m2   |       |       |
| (2,36+2,36+2,63+2,63)*2,4                                                                                                          | m2   | 23,95 |       |
| -1,8                                                                                                                               | m2   | -1,8  |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 22,15 |
| Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm - na klej                                                                       | m2   |       |       |
| 6,21                                                                                                                               | m2   | 6,21  |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 6,21  |
| Obsadzenie kratek wentylacyjnych                                                                                                   | szt. |       |       |
| 1                                                                                                                                  | szt. | 1     |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1     |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem                                   | m2   |       |       |
| 6,21                                                                                                                               | m2   | 6,21  |       |
|                                                                                                                                    |      | RAZEM | 6,21  |
| Roboty wod-kan,c.o.                                                                                                                |      |       |       |
| Montaż umywalki pojedynczej dla niepełnosprawnych wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi                                        | kpl. |       |       |
| 1                                                                                                                                  | kpl. | 1     |       |

|                                                                                                                                                                    |      |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1 |
| Montaż ustępu dla niepełnosprawnych wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi                                                                                      | kpl. |       |   |
| 1                                                                                                                                                                  | kpl. | 1     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1 |
| Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm                                                                                                                     | szt  |       |   |
| 1                                                                                                                                                                  | szt  | 1     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1 |
| Grzejniki łazienkowy                                                                                                                                               | szt  |       |   |
| 1                                                                                                                                                                  | szt  | 1     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1 |
| Głowica termostatyczna"Mini"                                                                                                                                       | szt  |       |   |
| 1                                                                                                                                                                  | szt  | 1     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1 |
| Odpowietzniki automatyczne, Dn 15 mm                                                                                                                               | szt  |       |   |
| 1                                                                                                                                                                  | szt  | 1     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1 |
| Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm | szt  |       |   |
| 6                                                                                                                                                                  | szt  | 6     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 6 |
| Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr. nom. 20 mm                                                                                                                  | szt. |       |   |
| 1                                                                                                                                                                  | szt. | 1     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1 |
| Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową                                                                                         | m    |       |   |
| 3                                                                                                                                                                  | m    | 3     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 3 |
| Rurociągi o śr. nom. 32 mm - WYMIANA PIONU I PODEJŚCIAWODOCIĄGOWEGO WRAZ Z WSZYSTKIMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI                                                      | m    |       |   |
| 5                                                                                                                                                                  | m    | 5     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 5 |
| Dostawa i montaż (poręczy, uchwyty) ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych 2 szt. przy misce ustepowej, 2 szt. przy umywalce.                                  | szt  |       |   |
| 4                                                                                                                                                                  | szt  | 4     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 4 |
| Dostawa i montaż LUSTRA UCHYLNEGO Z POCHWYTEM dla niepełnosprawnych                                                                                                | m2   |       |   |
| 1                                                                                                                                                                  | m2   | 1     |   |
|                                                                                                                                                                    |      | RAZEM | 1 |
| Roboty elektryczne                                                                                                                                                 |      |       |   |

|                                                                                                                                                  |      |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, ręczne wykonanie ślepych otworów-cegła.  | szt. |       |   |
| 4                                                                                                                                                | szt. | 4     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 4 |
| Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 10 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm.                              | szt. |       |   |
| 4                                                                                                                                                | szt. | 4     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 4 |
| Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1, sposób mocowania gips-cement.                 | szt. |       |   |
| 3                                                                                                                                                | szt. | 3     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 3 |
| Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.                | m    |       |   |
| 8                                                                                                                                                | m    | 8     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 8 |
| Przewody wtynkowe typu adyt-250v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm mm2.                                              | m    |       |   |
| 8                                                                                                                                                | m    | 8     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 8 |
| Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji poliwinilowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm2.                                      | szt. |       |   |
| 5                                                                                                                                                | szt. | 5     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 5 |
| Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach rozporowych plastikowych, ilość mocowań 2. | kpl. |       |   |
| 4                                                                                                                                                | kpl. | 4     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 4 |
| Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych I 2x18w, przełotowe. - Plafon                    | szt. |       |   |
| 4                                                                                                                                                | szt. | 4     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 4 |
| Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej.                                                         | szt. |       |   |
| 2                                                                                                                                                | szt. | 2     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 2 |
| Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej.                                                       | szt. |       |   |
| 2                                                                                                                                                | szt. | 2     |   |
|                                                                                                                                                  |      | RAZEM | 2 |

mgr inż. Tomasz Dąbrowski  
 Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
 instalacji wod.-kan., gaz i ciepł. oraz kierowania  
 robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.  
 MAP/0499/PWOS/12/SAS.034/A-21/06.....

Czerwiec 2023 r.



# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

gmina Rabka-Zdrój    obręb Ponice    skala 1:500

GK.6640.1929.2015

km. 7.114.11.09.2.1

7.114.11.09.2.2

7.114.11.09.2.3

7.114.11.09.2.4

km. 183.114.2411

W granicach projektowanej inwestycji brak służebności gruntowych ujawnionych w księdze wieczystej.

Granice i numery działek ewidencyjnych oznaczono kolorem zielonym.

## UWAGA:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Wykazane na mapie granice nieruchomości na odcinku łączącym


punkty nr A, B, C, D, E, F, G zostały ustalone protokołarnie operatem KERG: 4186/258/2013.

Niniejsza mapa może służyć tylko na tym odcinku do projektowania budynków usytuowanych w odległości mniejszej niż 4.0 m od granicy nieruchomości.

Pozostałe granice nie zostały ustalone w terenie – mapa w tym zakresie może służyć do projektowania budynków usytuowanych w odległości większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości.

## ORIENTACJA




 - ZAKRES OPRACOWANIA

|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Biurowie Projektów:</p> <p>F.U.H.<br/>PROJBUD<br/>33-390 ŁĄCKO<br/>ŁĄCKO 940<br/>(18) 3545856<br/>proj-bud@pro.onet.pl</p> |  | <p><b>Remont</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Skala: 1:100</p>                                                                                                           |  | <p>Adres obiektu: dz. nr 1117, 1118, 1119 obr. Ponice</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Nr rysunku: 02</p>                                                                                                         |  | <p>Inwestor: Gmina Rabka-Zdrój<br/>ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>Data: Czerwiec, 2023r.</p>                                                                                                 |  | <p>Przedmiot rysunku: Lokalizacja - zakres opracowania</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p>Opracowanie: Projekt arch.-bud.</p>                                                                                        |  | <p>Projektował: <b>Łukasz Dąbrowski</b><br/>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod.-kan., gaz i t.o. oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud. MAP/0499/POS/12, GAS.834/A-21/86</p> |  |








## Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Ponicach dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Zestawienie powierzchni pomieszczeń (m<sup>2</sup>) - parter

| Nr  | Nazwa pomieszczenia     | Pow. użytkowa [m2] | Wys. pom. [m] |
|-----|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1.1 | Korytarz                | 20,40              | 2,40          |
| 1.2 | Pom. porząd.            | 7,94               | 2,40          |
| 1.3 | Przedśionek toalety     | 4,45               | 2,40          |
| 1.4 | Toaleta                 | 1,71               | 2,40          |
| 1.5 | Toaleta dla niepełnosp. | 6,21               | 2,40          |
|     | Razem                   | 40,71              | -             |

**LEGENDA:**

-  - Istniejące ściany
-  - Projektowane nowe ściany
-  - Elementy do rozbiórki
-  - Proj. wymiana drzwi na nowe lub montaż nowych drzwi w wykutych otworach
-  - Proj. elementy

**Biuro Projektów:**

F.U.H.  
PROJBUD  
33-390 ŁACKO  
ŁACKO 940  
(18) 3545856  
proj-bud@pro.onet.pl

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Skala:       | 1:50               |
| Nr rysunku:  | 01                 |
| Data:        | Czerwiec, 2023r.   |
| Opracowanie: | Projekt arch.-bud. |

## Remont

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Adres obiektu: | dz. nr 1117, 1119 obr. Ponice |
| Nazwa obiektu: |                               |

Inwestor: **Gmina Rabka-Zdrój**  
**ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Przedmiot rysunku: | Rzut parteru |
|--------------------|--------------|

mgr inż. Tomasz Dąbrowski  
Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji wod.-kan., gaz. i c.o. oraz kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.  
MAP/0499/PWOS/12, GAS.834/A-21/85