




PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A  
SKALA 1:50



WIDOK WLOTU  
SKALA 1:50



WIDOK Z GÓRY  
SKALA 1:100



1. PODŁOŻE CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WŁÓKNISTYM MODUŁEM ODKSZTAŁCENIA  $E_v=50\text{MPa}$  I WSKAŹNIKIEM ODKSZTAŁCENIA  $\epsilon_0 < 2,2$
2. FUNDAMENT KRUSZYWOWY Z MIESZANKI ŻWIROWO-PIASKOWEJ 0-32,5 ZAGĘSZCZONY DO  $\epsilon_s=0,98$  GR. 20cm
3. LUŻNA PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm
4. ZASYPKA INŻYNIERSKA - PODSYPKA, PIASEK LUB MIESZANKA ŻWIROWO-PIASKOWA NADAJĄCE SIĘ DO ZAGĘSZCZENIA, UKŁADANA WARSTWAMI O GRUBOŚCI W STANIE LUŻNYM NIE WIĘKSZEJ NIŻ 30CM I ZAGĘSZCZANA DO  $\epsilon_s=0,98$
5. PRZEPUST Z RUR HDPE ŚREDNICY WĘWNETRZEJ 1000mm, O SZTYWNOŚCI OBWODWEJ SN8
6. BETON PODKŁADOWY MIN. C12/15
7. PODWALINA ŻELBETOWA SKARPY/MUREK OPOROWY BETON C20/25
8. UMOCNIECIE SKARPY KOSTKĄ KAMIENNĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 11x8 cm, UKŁADANĄ NA BETONIE C16/20 GRUBOŚCI MIN. 10 cm, SPOINOWANA BETONEM C16/20 NA MOKRO
9. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm, UKŁADANE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOROM
10. BALUSTRADA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW U-11a wys. 1,2 m
11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM

INWESTOR

**Gmina Kleszczewo**



ul. Poznańska 4  
63-005 Kleszczewo

ZAMAWIAJĄCY

**Gmina Kleszczewo**



ul. Poznańska 4  
63-005 Kleszczewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
PROJEKTOWO-USŁUGOWE  
DROMAX sp. z o.o.**



ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ  
e-mail: [biuro@d-dromax.pl](mailto:biuro@d-dromax.pl)  
tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78  
web: [www.d-dromax.pl](http://www.d-dromax.pl)

STADIUM	OPRACOWANIE KONCEPCYJNE
TEMAT	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 434 - ścieżka rowerowa od skrzyżowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)
TYTUŁ RYSUNKU	RYSUNKI OGÓLNE PRZEPUST W KM 0+401,40
BRANŻA	MOSTOWA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin GRACZYK	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0117/POOM/15 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr TOMALA	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	697/01/DUW upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
16.01.2019	1:50 1:100	01_1
Nazwa pliku:	093_OK_M_ro_01_A.dwg (093_OK_M_ro_01_1A.pdf)	