





PRZĘKÓJ B-B




SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "C" SKALA 1:25



LEGENDA:

- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa koloru grafitowego;
- 2 - 8cm - kostka brukowa betonowa koloru szary melanz ;
- 3 - 4cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11s
- 4 - 8cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- 5 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 6 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 ;
- 7 - 15cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2,0
- 8 - pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany.

Krawężniki:

- A - krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +4cm);
- B - krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm (światło -1cm);
- C - obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporemz betonu C12/15 (światło +4cm/-1cm);

ERNEST KŁOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice				
Inwestor: Gmina Dziwnów				
Nazwa:	Przebudowa ul. Zielonej w m. Międzywodzie			
Adres inwestycji:	powiat kamieński, gmina Dziwnów, m. Międzywodzie działka o numerze ewidencyjnym 753/9			
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne		skala: 1:50	Nr rys.: 4
Projektował:	mgr inż. Ernest Kłos	ZAP/0076/PWOD/13	listopada 2022r.	