

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**  
**Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m.**  
**Kaszczer.**

**ULICA POPRZECZNA**  
**km 0+000 ÷ 0+169,10**

Kilometr	Pow. przekroju		Średnia pow. przekroju		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0+000,00	2,64	-	2,13	0,10	15,00	31,88	1,43	1,43	30,45	-
0+015,00	1,61	0,19								
0+037,20	2,11	0,14	1,86	0,17	22,20	41,29	3,66	3,66	37,63	-
			2,08	0,11	34,25	71,07	3,60	3,60	67,47	-
0+071,45	2,04	0,07	2,79	0,04	32,30	90,12	1,13	1,13	88,99	-
0+103,75	3,54	-								
0+142,90	2,06	0,07	2,80	0,04	39,15	109,62	1,37	1,37	108,25	-
			2,06	0,05	22,05	45,42	1,10	1,10	44,32	-
0+164,95	2,06	0,03	2,88	0,02	4,15	11,95	0,06	0,06	11,89	-
0+169,10	3,70	-								
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>401,35</b>	<b>12,35</b>	<b>12,35</b>	<b>389,00</b>	<b>-</b>